

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.12	km km	0.120	
				RAZEM	0.120
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 120*(1.4+0.15+0.08)	m ² m ²	195.600	
				RAZEM	195.600
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 120*1.4	m ² m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 120*1.4	m ² m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem <krawężnik + 12cm>120*0.075*0.12	m ³ m ³	1.080	
				RAZEM	1.080
6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej <krawężnik drogowy + 12cm>100 <krawężnik najazdowy>20	m m m	100.000 20.000	
				RAZEM	120.000
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem <obrzeża>120*0.2*0.05	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
8	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
9	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 120*1.4	m ² m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 120*1.4	m ² m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
11	KNR 2-31 0308-03	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm 120*1.4	m ² m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
12	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 135	m ² m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
13	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 33	m ² m ²	33.000	
				RAZEM	33.000