

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45453100-8	Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	102,490	0,00	0,00
2 d.1	kalk. własna	Demontaż wszystkich elementów z elewacji (oświetlenia, przewodów instalacyjnych itp.). Złożenie do ponownego montażu.	kpl.	15,000	0,00	0,00
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - usunięcie miejscowych metalowych pozostałości	szt.	40,000	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0354-08	Ostrożne wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 (Demontaż krat stalowych z otworów okiennych do ponownego montażu).	m2	<el. wschodnia i zachodnia > 19 * 2,0 = 38,000	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - rury spustowe do ponownego montażu	m	7 * 8,45 = 59,150	0,00	0,00
Razem dział: Roboty przygotowawcze						0,00
2	45452100-1	Remont elewacji				
6 d.2	KNR AT-27 0101-06	Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej	m2	814,370	0,00	0,00
7 d.2	TZKNBK IV - 117	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 0.25 m2 w jed.miejscu. Przyjęto ok 8% uszkodzeń na elewacjach.	msc	poz.6 * 0,08 = 65,150	0,00	0,00
8 d.2	TZKNBK IV - 118	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - do 0.5 m2 w jednym miejscu (Wykonanie większych przemurowań cegły elewacyjnej z użyciem zaprawy cem-wap oraz zachowaniem istniejącego układu cegieł). Przyjęto przemurowania większych uszkodzeń na ok. 11% z odtworzeniem istniejącego układu cegieł.	msc	poz.6 * 0,11 = 89,581	0,00	0,00
9 d.2	TZKNBK IV - 119	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed.miejscu z odtworzeniem istniejącego układu cegieł, przyjęto ok 7%	msc	poz.6 * 0,07 = 57,006	0,00	0,00
10 d.2	TZKNBK IV - 89	Naprawa pęknięć.Wykucie cegieł na całej dług.pęknięcia i przemurowanie cegła na zapr.cement.w murach na zapr.cem.-wap.o głęb.pęknięcia 1/2 ceg.	m	(1,2 * 15 + 1,0 * 6) * 0,42 * 1,20 = 12,096	0,00	0,00
11 d.2	KNR-W 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o średnicy 8 mm	kg	((poz.9 + poz.10) / 0,07) * 1,0 * 0,42 * 0,4 = 165,845	0,00	0,00
12 d.2	TZKNBK VIII 10-129 analogia	Uzupełnienie cegieł w miejscu uszkodzeń w nadprożach	m2	50 * 0,5 = 25,000	0,00	0,00
13 d.2	KNR 19-01 0310-08	Uzupełnienie i naprawa gzymsów, attyk, portali w murach z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	(36,17 * 0,22 * 2 + 16,35 * 0,22 * 2 + 0,15 * 36,17 * 2 + 0,15 * 16,35 * 2) * 0,10 = 3,886	0,00	0,00
14 d.2	KNR BC-02 0203-02 analogia	Czyszczenie hydrościerne powierzchni ścian z cegły pionowych niemalowanych	m2	poz.6 = 814,370	0,00	0,00
15 d.2	ZKNR C-1 0404-05 analogia	Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie	m2	poz.6 = 814,370	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	
16 d.2	ZKNR C-2 0418-01	Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły	m2	poz.6 * 0,01 = 8,144	0,00	0,00	
17 d.2	TZKNBK IV - 229	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu	m2	poz.6 = 814,370	0,00	0,00	
18 d.2	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie Krotność = 2	m2	poz.6 = 814,370	0,00	0,00	
Razem dział: Remont elewacji						0,00	
3	45453100-8	Remont cokołów					
19 d.3	KNR AT-27 0101-03 analogia	Oczyszczenie cokołu z wyprawy wapiennej	m2	13,85 * 2 + 31,96 * 2 = 91,620	0,00	0,00	
20 d.3	TZKNBK IV - 89 analogia	Naprawa pęknięć występujących na cokole widocznych po oczyszczeniu powierzchni. Wykucie elementów na całej długości pęknięcia i przemurowanie na zapr.cement.w murach na zapr.cem.-wap.o głęb.pęknięcia 1/2 ceg.	m	18,000	0,00	0,00	
21 d.3	KNR BC-02 0203-02	Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych pionowych niemalowanych	m2	poz.19 = 91,620	0,00	0,00	
22 d.3	ZKNR C-1 0404-05	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie	m2	poz.19 = 91,620	0,00	0,00	
23 d.3	TZKNBK IV - 229 analogia	Spoinowanie murów w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu	m2	poz.19 = 91,620	0,00	0,00	
24 d.3	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni granitu ciosanego preparatami płynnymi - ręcznie Krotność = 2	m2	poz.19 = 91,620	0,00	0,00	
Razem dział: Remont cokołów						0,00	
4	45453000-7	Roboty towarzyszące					
25 d.4	KNR 4-01 0535-05 analogia	Montaż uprzednio zdemontowanych rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	7 * 8,45 = 59,150	0,00	0,00	
26 d.4	kalk. własna	Montaż uprzednio zdemontowanego oświetlenia i jego elementów występujących na elewacji	kpl.	10,000	0,00	0,00	
27 d.4	kalk. własna	Wynajem rusztowań wraz z montażem daszków ochronnych, osłon z siatki	kpl.	1,000	0,00	0,00	
28 d.4	kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja odpadów kontenerem o pojemności 7 m3	szt.	3,000	0,00	0,00	
Razem dział: Roboty towarzyszące						0,00	
Kosztorys razem						0,00	