


FRAGMENT PRZYKŁADOWY



INFORMACJE O KOLORYSTYCE I MATERIAŁACH
WYKOŃCZENIOWYCH:

- 1 Panel ogrodzeniowy 153x250cm ocynkowany i malowany proszkowo w odcieniu szarym, średnica drutu 4mm,
- 2 Słupek ogrodzeniowy ocynkowany i malowany proszkowo w odcieniu szarym,
- 3 Brama 153x400cm ocynkowana i malowana proszkowo w odcieniu szarym, średnica drutu panel 4mm,
- 4 Furtka 100x153cm ocynkowana i malowana proszkowo w odcieniu szarym, średnica drutu panel 4mm,

Uwagi:
Głębokość posadowienia fundamentu słupków na poziomie 140cm,
Wymiary słupków ogrodzeniowych i ram profilu dobrane do specyfikacji
wybranego producenta ogrodzenia i warunków posadowienia,



RYS. T-7

SKALA 1:100

02.2024 r.

TEMAT: BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

INWESTOR: Nadleśnictwo Giżycko
Gajewo, Dworska 12 ; 11-500 Giżycko

ADRES INWESTYCJI: dz.nr ewid.: 97/2
obręb 0006 Malinka ; gmina Wydminy

BRANŻA: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:
mgr inż. Krzysztof Piwowarczyk
upr.bud.nr.:RP-UPR.67/94

