

## Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont gruntowny mieszkania

| Nr | Podstawa                 | Opis robót   | Jm  | Ilość |
|----|--------------------------|--|-----|-------|
| 51 | KNR 4-03<br>1122/02      | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natężeniu prądu do 63A  | szt | 6,000 |
| 52 | KNR-W<br>5-08<br>0309/08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych, 3-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/4mm <sup>2</sup> | szt | 4,000 |
| 53 | KNR-W<br>5-08<br>0309/01 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych końcowych z uziemieniem, o obciążalność przewodów do 10A/2,5mm <sup>2</sup>      | szt | 2,000 |
| 54 | KNR 5-08<br>0307/03      | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej  | szt | 4,000 |