

LEGENDA:

- instalacja zimnej wody
- instalacja ciepłej wody użytkowej
- pion instalacji wodociągowej
- umywalka
- miska ustępowa
- zlew

PRZEWODY GŁÓWNE PROWADZONE POD STROPEM Z RUR PP PN20 STABI
PRZEWODY PROWADZONE W BRUZDACH ŚCIENNÝCH Z RUR PE-RT


ŚREDNICE PODEJŚĆ WODOCIĄGOWÝCH DO:

- UMYWALKI – PE dżxg 16x2
- PŁUCZKI USTĘPOWEJ – PE dżxg 16x2
- ZLEWU – PE dżxg 16x2
- ZŁĄCZKA DO WĘŻA – PE dżxg 16x2

WYKAZ POMIESZCZEŃ			
NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	POMIERZENIA	WYKÓCZENIE POSADZKI
0.1	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	16,7m2	TERAKOTA
0.2	POMIESZCZENIE TECHNICZNE KOTŁA	16,9m2	TERAKOTA
0.3	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	4,1m2	TERAKOTA
0.4	SCHOWEK	3,5m2	TERAKOTA
0.5	POMIESZCZENIE PRZEDMIOTÓW SEZONOWÝCH	6,7m2	TERAKOTA
0.6	REZERWA WYPOSAŻENIA	9,3m2	TERAKOTA
RAZEM:		57,20m2	

schemat A

Nr	Nazwa elementu	J.m.	Ilość	Norma, producent
1	Wodomierz domowy mokrąbieżny DN 20 klasy C	szt	1	-
2	Konsola do mocowania wodomierza ze stali nierdzewnej dla wodomierza DN 20, długość zabudowy l=290 mm	szt	1	-
3	Zawór antyskażeniowy typ EA z przylgaczami gwintowanymi G 1 ”	szt	1	-
4	Zawór grzybkowy skośny G 1 ”	szt	3	-



Jednostka projektowa:		<div></div> <div>ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz Rycerska 5/60, 20-552 Lublin NIP 712-005-96-72, REGON 430337689</div>	
Jednostka projektowa br. sanitarnej:	<div></div> <div>JJ SANIT JAROSŁAW JOŹWIAK NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, e-mail: jozwiak@jjsanit.pl</div>	Ul. Inżynierska 8/16, 20-484 Lublin	
Temat	PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W BORZECZCHÓWIE WRAZ Z UTWARDZENIAMI TERENU I SAMONOŚNĄ WINDĄ ZEWNĘTRZNĄ		
Adres inwestycji	BORZECZCHÓW 2, 24-224 BORZECZCHÓW, JEDNOSTKA EVIDENCYJNA: 060902.2 BORZECZCHÓW, ORBR060902.2.0002 BORZECZCHÓW, NUMER DZIAŁKI EVIDENCYJNEJ: 783/3		
Investor	GMINA BORZECZCHÓW 24-224 BORZECZCHÓW		
Stadium	PROJEKT TECHNICZNY		Data: VII-VIII.2022 r.
Branża	SANITARNA	Kat.bud.: XII	Skala: 1:100
Nazwa rysunku	RZUT PIWNICY-INSTALACJA WODOCIĄGOWA		Rys nr.: S-01
Funkcja	Imię, nazwisko, specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Jarosław Józwiak	LUB/0063/PWB5/17	
Spawdzający	mgr inż. Magdalena Szyzskowska	LUB/0067/PWB5/19	