

S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1. PANEL KONSTRUKCYJNY – drewno klejone - od wewnątrz gotowe wykończenie - gr. 10 cm (EI60) 2. WELNA MINERALNA gr. 20cm 3. ZAPRAWA KLEJOWA - ZBROJĄCA 4. SIATKA POLIESTROWA min. 165g/m2 5. MASA ZBROJĄCA- ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA > 6 J 6. TYNK SYLIKONOWY (barwiony w masie)
S2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1. WYKONCZENIE ŚCIANY 2. PREPARAT GRUNTUJĄCY 3. TYNK GIPSOWY 4. tynk maszynowy, o podwyższonej wytrzymałości 5. BŁOCEK GAZOBETONOWY gr. 24 cm - wytrzymałość min. 3N/mm2 - współczynnik lambda min. 0,14 W/m²K 6. STYROPIAN gr. 15cm EPS031 - współczynnik lambda 0,031 W/m²K 7. ZAPRAWA KLEJOWA - ZBROJĄCA 8. SIATKA POLIESTROWA min. 165g/m2 9. MASA ZBROJĄCA- ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA > 6 J 10. TYNK SYLIKONOWY (barwiony w masie)

**1. SZAFKA SZATNIOWA**  
wykonywana z laminatu kompaktowego HPL (High Pressure Laminate), konstrukcja na profilu aluminiowym z zawiasami ze stali nierdzewnej  
Wysokość - 190cm  
Szerokość - 40cm  
Głębokość - 50 cm  
Szerokość ławki - 40cm  
grubość frontów 10mm, grubość boków 3mm, grubość "pleców" 3mm  
każda z szafek wyposażona w haczyki na ubrania oraz półkę


**2. KABINA**  
Wymiary:  
- wysokość całkowita - 2000 mm  
- wysokość elementów - 1850 mm  
- odstęp od podłogi - 150 mm  
- głębokość - 1200 mm  
Ściana:  
profile aluminiowe (60x30mm), lakierowane proszkowo.  
Wypełnienie płyta HPL lub laminat  
Drzwi:  
- szerokość 900 mm lub 1000 mm  
- wysokość 1850 mm  
wyposażone w dwa zawiasy, profil drzwiowy z uszczelką.  
Konstrukcja i wypełnienie jak w ścianach systemowych.

**3. ŚCIANA PRYSZNICOWA**  
Wymiary:  
- wysokość całkowita - 2000 mm  
- wysokość elementów - 1850 mm  
- odstęp od podłogi - 150 mm  
- głębokość - 1200 mm  
Ściana:  
profile aluminiowe (60x30mm), lakierowane proszkowo.  
Wypełnienie płyta HPL, obustronnie laminowana

**4. WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA**  
Wycieraczka 120x180 systemowa zewnętrzna z naprężeniami wkładami czyszczącymi szczotkoworypowymi, zagłębiana w posadzce wg. wytycznych producenta

**5. WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA**  
Wycieraczka 120x180 systemowa wewnętrzna z naprężeniami wkładami czyszczącymi szczotkoworypowymi, zagłębiana w posadzce wg. wytycznych producenta

Zestawienie pomieszczeń - PRZYZIMIE		
	Nazwa	Powierzchnia
1	SALA SPORTOWA	632.47 m²
2	KORYTARZ	25.62 m²
3	SZATNIA	15.08 m²
4	SZATNIA	15.08 m²
5	NATRYSKI	9.47 m²
6	MAGAZYN SPRZETU	11.6 m²
7	NATRYSKI	10.34 m²
8	Pomieszczenie	5.81 m²
9	POM. TRENERÓW	9.86 m²
10	KORYTARZ	10.4 m²
11	POM. GOSPODARCZE	5.32 m²
12	ŁĄCZNIK	24.47 m²
13	ŁAZIENKA	5.21 m²
14	WĘZEŁ C.O.	7.25 m²
Suma ogólna:: 14		787.99 m²



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		HALA SPORTOWA PRZY SP NR 7 W ŻYRARDOWIE			
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT PRZYZIEMIA			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA ARCH.		mgr inż. arch. Marcin Synowiec			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		20/SLOKK/2012			
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO ARCH.		mgr inż. arch. Tadeusz Tylka			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		NN-8345/474/81			
OPRACOWAŁ		inż. Dawid Moldrzyk			
Nr rys.	A-1	Skala: Jak zaznaczono	DATA SPORZĄDZENIA RYS.	19.12.2023	Str.