

OPIS TECHNICZNY

Do ustalonego zakresu rzeczowego wykonania REMONTU SANITARIATÓW w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie.

I. SANITARIAT – PARTER

1. Roboty budowlane
 - 1.1 Wykucie z muru ościeżnic stalowych
 - 1.2 Rozebranie ścianek działowych
 - 1.3 Skucie płytek glazurowych na ścianach
 - 1.4 Rozebranie posadzki z terakoty i płytek lastrico
 - 1.5 Uzupełnienie tynku po skutych płytkach na ścianach po uprzednim zagruntowaniu podłoża
 - 1.6 Wymiana krtek wentylacyjnych
 - 1.7 Ułożenie płytek glazurowanych o wym. 20x25cm na ścianach
 - 1.8 Wyrównanie położa pod posadzkę z masy samopoziomującej po zagruntowaniu podłoża
 - 1.9 Wykonanie posadzek z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm
 - 1.10 Malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi
 - 1.11 Montaż prefabrykowanych ścian W.C w systemie V20/E1 gr.30 mm
 - skrzydła drzwiowe
 - powierzchnia płyt laminowana o strukturze perłowej
 - profile aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym
 - stopy stalowe ocynkowane w osłonie ze stali nierdzewnej
2. Instalacja wodno-kanalizacyjna
 - 2.1 Wymiana podejść odpływowych do W.C i umywalek
 - 2.2 Wymiana misek ustępowych na miski typu kompakt
 - 2.3 Wymiana umywalek
 - 2.4 Wymiana baterii umywalkowych

II. SANITARIAT – PIĘTRO

3. Roboty budowlane
 - 3.1 Wykucie z muru ościeżnic stalowych
 - 3.2 Rozebranie ścianek działowych
 - 3.3 Skucie płytek glazurowych na ścianach
 - 3.4 Rozebranie posadzki z terakoty i płytek lastrico
 - 3.5 Uzupełnienie tynku po skutych płytkach na ścianach po uprzednim zagruntowaniu podłoża
 - 3.6 Wymiana krtek wentylacyjnych
 - 3.7 Ułożenie płytek glazurowanych o wym. 20x25cm na ścianach
 - 3.8 Wyrównanie położa pod posadzkę z masy samopoziomującej po zagruntowaniu podłoża
 - 3.9 Wykonanie posadzek z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm
 - 3.10 Malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi
 - 3.11 Montaż prefabrykowanych ścian W.C w systemie V20/E1 gr.30 mm
 - skrzydła drzwiowe
 - powierzchnia płyt laminowana o strukturze perłowej
 - profile aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym
 - stopy stalowe ocynkowane w osłonie ze stali nierdzewnej
4. Instalacja wodno-kanalizacyjna
 - 4.1 Wymiana i wykonanie nowych podejść odpływowych do W.C , umywalek , pisuarów
 - 4.2 Wymiana i montaż misek ustępowych na miski typu kompakt
 - 4.3 Wymiana i montaż umywalek
 - 4.4 Wymiana i montaż baterii umywalkowych