

**Gmina Wielichowo**  
**ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo**  
**tel. 61 44- 33 -001**  
**E-mail: [urząd@wielichowo.pl](mailto:urząd@wielichowo.pl)**  
**NIP 995-01-49-371, Regon 631259301**

---

Wielichowo, dnia 14.05.2024 r.

**Oznaczenie sprawy GP.271.1.2024**

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

**Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa żłobka w Wielichowie”**

**Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:**

**Pytanie 1**

Proszę o ujednoczenie grubości styropianu posadzkowego: poz. 25 przedmiaru robót budowlanych – 15cm natomiast przekrój (rysunek nr 4) – 12cm

**Odpowiedź:**

**Grubość styropianu należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót – 15cm.**

**Pytanie 2**

Proszę o ujednoczenie grubości jastrychu: poz. 27 przedmiaru robót budowlanych - 4cm natomiast przekrój (rysunek nr 4) – 8cm

**Odpowiedź:**

**Grubość jastrychu należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót – 4 cm.**

**Pytanie 3**

Proszę o wyjaśnienie opisu pozycji 9 przedmiaru robót budowlanych. Czy obsypania po wykonaniu ław oraz ścian fundamentowych należy dokonać urobkiem z wykopu czy należy uwzględnić dostawę piasku do obsypania.

**Odpowiedź:**

**Obsypanie po wykonaniu ław oraz ścian fundamentowych należy wykonać urobkiem z wykopu.**

#### **Pytanie 4**

Proszę o potwierdzenie, że kolor szyb w stolارce okiennej i drzwiowej zgodnie z opisem technicznym ma być w kolorze zielonym

#### **Odpowiedź:**

**Kolor szyb w stolارce okiennej i drzwiowej – szyby przezroczyste bez barwienia.**

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający posiada przedmiary robót w formacie PDF – bezpośrednio wydrukowane z programu kosztorysowego. W załączonej dokumentacji występują przedmiary, które są skanami.

#### **Odpowiedź:**

**Załączone do postępowania przedmiary robót ( przedmiar elektryczny i przedmiar sanitarny) są w formacie pdf. Pozostałe przedmiary ( budowlany, fotowoltaika i inst. teletechniczna) są scanami. W związku z powyższym Zamawiający udostępnia przedmiary: budowlany, fotowoltaika i inst. teletechniczna w formacie pdf.**

#### **Pytanie 6**

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej wylewek samopoziomujących pod wykładziny. Czy należy uwzględnić te roboty w wycenie czy zostaną one rozliczone powykonawczo.

#### **Odpowiedź:**

**Dokumentacja projektowa nie określa wykonania wylewek samopoziomujących pod wykładziny. O konieczności wykonania wylewek samopoziomujących decyzja zostanie podjęta podczas realizacji inwestycji, których koszt zostanie rozliczony powykonawczo (wynagrodzenie kosztorysowe).**

#### **Pytanie 7**

Zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Prośba moja podyktowana jest weekendem majowym, podczas którego większość firm nie pracowała a więc był utrudniony dostęp do wycen.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że wydłużył termin składania ofert do dnia 20 maja 2024 r. godz. 10:00. (Zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SWZ z dnia 09 maja 2024 r.)**

BURMISTRZ WIELICHOWA

/-/ Honorata Kozłowska