



## Przekrój przez oczko wodne



<p>koszka betonowa drobnowymiarowa</p> <hr/> <p>(kolor szary) gr. 8 cm,</p> <hr/> <p>podsyпка bazaltowa lub granitowa</p> <hr/> <p>0 - 3 mm gr. 3 cm,</p> <hr/> <p>podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki</p> <hr/> <p>niezwiązanej C<sub>90/3</sub> 0 - 31,5 mm gr. 10 cm,</p> <hr/> <p>warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem</p> <hr/> <p>hydraulicznym (z dowozu) C<sub>3/4</sub> gr. 10 cm,</p> <hr/> <p>zageszczone podłoże gruntowe.</p>
---


## Przekrój przez chodnik



<p>koszka betonowa drobnowymiarowa</p> <hr/> <p>(kolor szary) gr. 8 cm,</p> <p>podsyпка bazaltowa lub granitowa</p> <hr/> <p>0 - 3 mm gr. 3 cm,</p> <p>podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki</p> <hr/> <p>niezwiązanej C<sub>90,3</sub> 0 - 31,5 mm gr. 10 cm,</p> <p>warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem</p> <hr/> <p>hydraulicznym (z dowozu) C<sub>3,4</sub> gr. 10 cm,</p> <p>zageszczone podłoże gruntowe.</p>
---

### Szczegóły "C"


Skala 1:25




obrzeże betonowe
8×30×100, beton C16/20 (B - 20).

### Szczegóły "D"

Skala 1:25



obrzeże betonowe
8×30×100, beton C16/20 (B - 20).

 <p><b>SEWI</b></p>	<p>SEWI Sebastian Raudzis Wilisowski spółka jawna  45-231 Opole ul. Oleska 117  NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296  tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40  E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl  www.botsewi.pl</p>	
<p>Temat opracowania:</p>	<p><b>Budowa parkingu w Jarnołtówku.</b></p>	
<p>Temat rysunku:</p>	<p><b>Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.</b></p>	
<p>Inwestor:</p>	<p><b>Gmina Glucholazy ul. Rynek 15 48-340 Glucholazy</b></p>	<p>Skala: 1:25 i 1:50</p>
<p>BRANŻA DROGOWA: OPRACOWAŁ: <b>- Adrian Adamowicz</b> PROJEKTANT: <b>- mgr inż. Sebastian Wilisowski</b> SPRAWDZAJĄCY: <b>- inż. Sebastian Raudzis</b></p>	<p>Podpisy:</p> <p><b>nr opr. OPL/0286/POOD/06</b></p> <p><b>nr opr. OPL/0283/PWOD/06</b></p>	<p>Data: <b>wrzesień 2022 r.</b></p> <p>Rysunek nr:</p> <p><b>4</b></p>