



Przekrój przez przepust





humus  
gr. 15 cm,  
grunt niewysadzinowy,  
rura żelbetowa Ø 500  
L=14,0 m,  
podsypka z pospółki 0 - 20 mm  
gr. 20 cm,  
zagęszczone podłoże gruntowe.

Przekrój I-I




Przekrój II-II




kostka betonowa drobnowymiarowa  
(kolor szary) gr. 8 cm,  
podsypka bazaltowa lub granitowa  
0 - 3 mm gr. 3 cm,  
podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki  
niezwiązanej C<sub>90/3</sub> 0 - 31,5 mm gr. 8 cm,  
podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki  
niezwiązanej C<sub>90/3</sub> 0 - 63 mm gr. 12 cm,  
warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem  
hydraulicznym (z dowozu) C<sub>3/4</sub> gr. 18 cm,  
pospółka o CBR≥25% gr. 20 cm,  
zagęszczone podłoże gruntowe.

Szczegół "A"



Szczegół "B"



kostka betonowa drobnowymiarowa  
(kolor szary) gr. 8 cm,  
podsypka bazaltowa lub granitowa  
0 - 3 mm gr. 3 cm,  
podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki  
niezwiązanej C<sub>90/3</sub> 0 - 31,5 mm gr. 8 cm,  
podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki  
niezwiązanej C<sub>90/3</sub> 0 - 63 mm gr. 12 cm,  
warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem  
hydraulicznym (z dowozu) C<sub>3/4</sub> gr. 18 cm,  
pospółka o CBR≥25% gr. 20 cm,  
zagęszczone podłoże gruntowe.



SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna  
45-231 Opole ul. Oleśka 117  
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296  
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40  
E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl  
www.botsewi.pl

Temat  
opracowania:

Budowa parkingu w Jarnołtówku.

Temat  
rysunku:

Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.

Inwestor:

Gmina Głucholazy  
ul. Rynek 15  
48-340 Głucholazy

Skala:  
1:25 i 1:50

BRANŻA DROGOWA:  
OPRACOWAŁ:  
- Adrian Adamowicz  
PROJEKTANT:  
- mgr inż. Sebastian Wilisowski  
SPRAWDZAJĄCY:  
- inż. Sebastian Raudzis

Podpisy:

nr upr. OPL/0286/POOD/06  
nr upr. OPL/0283/PWOD/06

Data:  
wrzesień 2022 r.

Rysunek nr:

2