

## Przedmiar robót - załącznik nr 6a do SWZ VAT 23%

CPV:

Budowa: ROZBIÓRKA BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA  
USTAWICZNEGO WRAZ Z LIKWIDACJA PRZYŁĄCZY,  
POWIERZCHNI UTWARDZONYCH MURKÓW, SCHODOÓW  
ZEWNĘTRZNYCH OGRODZENIA

Rodzaj robót: Roboty rozbiórkowe

Lokalizacja: UL. KOŚCIELNA 34 A DZ. NR 215/12, 216/12, 217/12  
42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Zamawiający: .....

Poziomy cen:

poziom cen robót. ....  
poziom cen robocizny. ....  
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
poziom cen materiałów. ....  
poziom cen sprzętu. ....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
zysk od R+S+Ko. ....  
dopłata / opust od całości. .... %  
podatek VAT. .... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV:

Budowa: ROZBIÓRKA BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA  
USTAWICZNEGO WRAZ Z LIKWIDACJA PRZYŁĄCZY,  
POWIERZCHNI UTWARDZONYCH MURKÓW, SCHODOÓW  
ZEWNĘTRZNYCH OGRODZENIA

Rodzaj robót: Roboty rozbiórkowe

Lokalizacja: UL. KOŚCIELNA 34 A DZ. NR 215/12, 216/12, 217/12  
42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Zamawiający: .....

PRZEDMIAR		Strona 1			24-03-2022	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	IŁOŚĆ
1			Roboty rozbiórkowe			
1	10	KNR 404-05-09-03-00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m <sup>2</sup>		540,391
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 9,19*19,69+4,78*10,88+12,91*18,91+3,0*5,37+6,91*6,83			540,391
1	20	KNR 404-03-05-03-00	Rozebranie dachu i stropów żelbetowych, przy grub płyty stropowej do 20 cm	m <sup>3</sup>		380,390
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 540,391*0,3*2+6,97*10,41*0,3+10,43*10,99*0,3			380,390
1	30	KNR 404-01-02-02-00	Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		515,435
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (26,55*2+30,53*2+30,53+19,6*2+4,5)*0,38*7,20			515,435
1	40	KNR 404-01-01-06-00	Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		79,520
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (6,97*2+10,41*2+10,4*3+10,9*3)*2,6*0,31			79,520
1	50	KNR 404-03-01-03-00	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm	m <sup>3</sup>		28,572
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (6,97*10,41+10,73*10,99)*0,15			28,572
1	60	KNR 404-03-02-01-00	Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów grub do 70 cm	m <sup>3</sup>		75,356
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (26,55*2+30,53*2+30,53+19,6*2+4,5)*0,8*0,5			75,356
1	70	KNR 404-11-03-03-00	Załadunek gruzu koparko-ladowarką przy 5 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m <sup>3</sup>		1193,947
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 380,39+515,435+79,52+28,572+75,356+57,056+14,562+9,626+278,585*0,12			1193,947
1	80	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		1193,947
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 380,39+515,435+79,52+28,572+75,356+57,056+14,562+9,626+278,585*0,12			1193,947
1	90	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalsze 10 km wywozu gruzu samochodem wywrotką	m <sup>3</sup>		1193,947
1	100	000-00-00-01-00+	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		1193,947
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1193,947			1193,947
1	110	KNR 404-03-03-02-00	Rozebranie ścian , przykrycie i dna zbiornika bezodpływowego żelbetowych grub do 30 cm	m <sup>3</sup>		57,056
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> ((14,90*2+6,55*2)*2,1+(14,9*6,55*2))*0,2			57,056
1	120	KNR 404-07-01-06-00	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stal OC ø 65-80	metr		35,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 35			35,000
1	130	KNR 404-07-03-02-00	Demontaż przewodów kanalizacyjnych ø 80-150 - przyłącze kanalizacyjne i deszczowe	metr		72,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 28+44			72,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	140	KNR 402-04-09-07-00	Demontaż kotła i osprzętu w kotłowni	kmpl	1,000
1	150	KNR 402-04-17-02-00	Demontaż podgrzewacza pojemnościowego	szt	1,000
1	160	KNR 402-04-17-08-00	Demontaż podgrzewacza pojemnościowego	szt	1,000
1	170	KNR 402-04-16-01-00	Demontaż naczynia wyrównawczego	szt	2,000
1	180	KNR 402-04-18-01-00	Demontaż stacji uzdatniania wody	szt	1,000
1	190	KNR 402-05-06-06-00	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych	metr	38,000
1	200	KNR 404-01-02-08-00	Rozebranie murków oporowych	m <sup>3</sup>	14,562
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(6,87+3,8+21,69)*1,50*0,3	14,562
1	210	KNR 404-03-05-03-00	Rozebranie schodów wejściowych żelbetowych, przy grub płyty stropowej do 20 cm	m <sup>3</sup>	9,626
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		4,65*6,90*0,3	9,626
1	220	KNR 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm	m <sup>2</sup>	686,772
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		19,54*35,147	686,772
1	230	KNR 231-08-03-04-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 2 cm	m <sup>2</sup>	686,772
1	240	KNR 231-08-01-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowych grub 12 cm	m <sup>2</sup>	278,585
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		16,3*7,47+8,88*3,62+12,15*6,13+5,24*9,58	278,585
1	250	KNR 225-03-07-03-00	Rozbiórka ogrodzenia na słupkach stalowych	m <sup>2</sup>	104,524
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(18,15+35,14+26,08+9,09+34,56+26,3)*0,7	104,524
1	260	KNR 510-00-23-01-00	Demontaż słupa oświetleniowego	szt	3,000
1	270	KNR 404-11-03-03-00	Załadunek gruzu - asfaltowego koparko-ładowarką przy 5 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m <sup>3</sup>	34,339
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		686,772*0,05	34,339
1	280	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	34,339
1	290	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalsze 10 km wywozu gruzu samochodem wywrotką	m <sup>3</sup>	34,339
1	300	000-00-00-01-00+	Opłata za wysypisko i utylizację	m <sup>3</sup>	34,339
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		34,339	34,339
1	310	KNR 201-02-30-01-00	Zasypanie wykopów po rozbiórce z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2 z dowozem piasku	m <sup>3</sup>	617,110
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(6,97*10,4+10,43*10,99)*1,80+75,356+14,9*6,55*2,1	617,110
1	320	KNR 201-02-36-03-00	Zagęszczanie nawiezionego piasku zagęszczarkami grunt sypki kat 1-3	m <sup>3</sup>	617,110
1	330	KNR 201-02-33-02-00	Plantowanie terenu spycharkami 75 KM grunt kat 3	m <sup>2</sup>	1553,491
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		278,585+686,772+32,085+9,708+5,95+540,391	1553,491
1	340	000-00-00-00-00+	Inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000
1	350	KNR 225-03-09-01-00	Ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>	223,980
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(18,15+35,14+26,08+9,09+34,56+26,3)*1,5	223,980