UWAGA!

- PRACE W POBLIŻU SKRZYŻOWAŃ Z UZBROJENIEM ISTN. PROWADZIĆ RĘCZNIE POD NADZOREM WŁAŚCICIELA, ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W PROTOKOLE Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
- PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OCINKA NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY KONTROLNE, CELEM USTALENIA SKRZYŻOWANIA ORAZ RZĘDNYCH POSADOWIENIA UZBROJENIA
- NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA UZBROJENIA NIE BĘDĄCEGO NA MAPACH
- SPOSÓB ODWODNIENIA ORAZ WARUNKI ZABEZPIECZENIA WYKOPU DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW NA BUDOWIE
- W PRZYPADKU NIE ZACHOWANIA MIN. PRZYKRYCIA KANAŁU 1,0m KANAŁ NALEŻY DOCIEPLIĆ ŁUPKAMI STYROPIANOWYMI ZABEZPIECZONYMI FOLIĄ BUDOWLANĄ



OZNACZENIE PROFILU: C1
POZIOM PORÓWNAWCZY 318.00 m n.p.m.

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
RZĘDNA TERENU ISTN.	337.29	328.68	328.36	328.55	328.35	327.88	327.40	324.68	321.96	321.50
RZĘDNA DNA KANAŁU	335.69	327.08	326.76	326.95	326.75	326.28	325.80	323.08	320.36	319.90
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
SPADKI, DŁUGOŚCI	18.4%	46.5m 2.2%	14.5m 3.8%	5.0 1%	20.0m 13.4%	3.5 13.3%	3.5 7.6%	35.5m 11.5%	23.5m 6%	7.5
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Dz110mmPE L=160.0m									
ODLEGŁOŚCI	0.0	46.5	61.5	66.5	86.0	89.5	93.5	129.0	152.5	160.0
		46.5	14.5	5.0	20.0	3.5	3.5	35.5	23.5	7.5
HEKTOMETRY	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10

PZSI-ITP4Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.8

Obiekt:	**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W REJONIE UL. ZAJĘCZEJ, LISIEJ I KOŚCIELNEJ W CIESZYNIE**		*data:* Czerwiec 2023 r.
Inwestor:	Gmina Cieszyn ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn	*Lokalizacja:* Cieszyn ul. Zajęcza, Lisia, Kościelna	*skala:* 1:100/500
Nazwa rysunku:	**PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ**	*Etap projektu:* **PROJEKT BUDOWLANY**	*nr rysunku:* 2

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI, URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WOD. - KAN

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	
Projektant:	*mgr. inż. Katarzyna Świder*	*SLK/4131/PWOS/12*	
Opracowujący:	*mgr inż. Magdalena Czauderna*		
Sprawdzający:	*mgr inż. Sebastian Czauderna*	*SLK/7457/PWBS/18*	