



URZĄD GMINY KUTNO

ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, tel. 24 3557020 (sekretariat), fax 24 3557021

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl | nasza strona: www.gminakutno.pl

NIP Urzędu: 7751051616, NIP Gminy Kutno: 7752406122

Kutno, dnia 16 kwietnia 2025 roku

INW.271.11.2025

Wykonawcy

CZĘŚĆ I – WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (4) ZMIANA TREŚCI SWZ ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT (5)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej zwanej ustawą „Pzp” - informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno**, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na który udziela następujących odpowiedzi:

WNIOSEK NR 7

Prosimy o wyjaśnienia do SIWZ:

Pytanie nr 1

Roboty elektryczne:

- a) brak nakładów na wykonanie instalacji przyzywowej do WC dla osób niepełnosprawnych - czy instalacje ująć w ofercie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że instalacja przyzywowa nie występuje w projekcie. W związku z powyższym nie należy jej wyceniać.

- b) brak nakładów na zasilanie zaworu GAZEX

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że centralkę GAZEX należy zasilić z rezerwy nr 12 w rozdzielnicy RG, należy ująć w wycenie kabel N2XH-J 3x1,5 - 18m,

- c) brak zasilania grzejników łazienkowych z podgrzewem elektrycznym

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w projekcie nie występują grzejniki elektryczne w łazienkach.

- d) brak zasilania do wentylatora wyciągowego nad kuchnią.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w kuchni zaprojektowano centralę wentylacyjną i okap z wentylatorem. Całość zasilana będzie z centrali zasilająco-sterującej zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej. W projekcie pokazano zasilanie tych urządzeń z obwodu nr RG/44 na rys. nr E-8.

- e) w poz 330 kosztorysu występuje kabel N2J 5 x 25 mm² którego zastosowanie nie jest ujęte w dokumentacji technicznej. Czy podlega wycenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że kabel N2J 5X25 mm² omyłkowo przyjęty do kosztorysu, nie podlega wycenie.

W załączeniu zaktualizowany załącznik nr 1R do SWZ dla części III Przedmiar robót.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza następującą zmianę treści SWZ:

- 1) w załączniku nr 1R do SWZ - Przedmiar robót, w miejsce poz. 330

330	KNR 5-10 118-2 Układanie z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m - Kabel N2XH-J 5x25,0mm ²	szt	31		
-----	---	-----	----	--	--

wpisuje się:

330	KNR 5-10 118-1 Układanie z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m - kabel	szt	18		
-----	---	-----	----	--	--

	N2XH-J 3x1,5mm2 (zasilanie zaworu GAZEX)			
--	--	--	--	--

Pytanie nr 2

Budowlane

- f) w kosztorysie brak nakładów na demontaż i wywóz istniejącego wyposażenia kuchni i innych zbędnych elementów na poddaszu. Czy te koszty są po stronie Inwestora?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że demontaż i wywóz istniejącego wyposażenia kuchni i innych zbędnych elementów na poddaszu należy do użytkownika.

- g) proszę o wyjaśnienie zasadności występowania słupów podpierających dach na poddaszu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że słupy podpierające dach na poddaszu, zostały już zdemontowane przez Wykonawcę, który wykonywał remont dachu budynku w którym planowane jest zamierzenie inwestycyjne.

- h) proszę o wyjaśnienie czy w zakresie przetargu są szafki wiszące i stojące występujące na rysunku A11 w pom. socjalnym. Brak tych nakładów w kosztorysie , także brak w kosztorysie lustra o wym. 50x100 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że projekt budowany stanowiący załącznik 1F do SWZ nie zawiera wskazanego przez Wykonawcę rysunku A11, natomiast szafki wiszące i stojące w pomieszczeniu socjalnym wskazano na rysunku A4 (rzut poddasza) i nie są one objęte przedmiotem zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuję, iż w poz. 422 i 427 przedmiaru robót stanowiącego załącznik 1R do SWZ, doprecyzował rozmiary luster objęte przedmiotem zamówienia.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza następującą zmianę treści SWZ:

- 1) w załączniku nr 1R do SWZ - Przedmiar robót, w miejsce poz. 422

422	KNR 2-02 31-6 Lustro fazowane bez ramy	szt	2		
-----	---	-----	---	--	--

wpisuje się:

422	KNR 2-02 31-6 Zakup i montaż lustra fazowanego bez ramy o wym.133x97 (przedsionek) i 153x120 (wc damskie)	szt	2		
-----	--	-----	---	--	--

- 1) w załączniku nr 1R do SWZ - Przedmiar robót, w miejsce poz. 427

427	KNR 2-02 31-11 Montaż lustra	szt	3		
-----	---------------------------------	-----	---	--	--

wpisuje się:

427	KNR 2-02 31-11 Zakup i montaż luster na poddaszu o wym. min. 600x500mm w łazience szt 1 i w pomieszczeniu socjalnym 2 szt	szt	3		
-----	--	-----	---	--	--

- i) prosimy o podanie wymagań technicznych dla lodówki podblatowej (np. czy kolor biały, czy inox, pojemność), informację o kolorystyce podajników na mydło, papier toaletowy, ręcznik.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż wymaga, aby:

- a) lodówka podblatowa była w kolorze białym lub inox o pojemności min. 80 l;
- b) podajnik na mydło (dozownik mydła) - wykonany z metalu, w kolorze chromu (błyszczący);
- c) uchwyt na papier toaletowy - wykonany z metalu, w kolorze chromu (błyszczący);
- d) uchwyt na ręcznik - wykonany z metalu, w kolorze chromu (błyszczący).

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza następującą zmianę treści SWZ:

- 1) w tabeli załącznika nr 1P do SWZ - Specyfikacja techniczna elementów wyposażenia, dodaje się pkt 6.

Lp.	Rodzaj sprzętu	Wymagane minimalne parametry techniczne
6.	Lodówka podblatowa	a) Wymiary min. (wys.x szer.x gł.): 83 x 45 x 50 cm; b) Pojemność chłodziarki: min 80 l; c) Kolor: biały lub inox.

- j) w kosztorysie brak lustra w WC damskim o wym. 130x60 cm, czy ująć je w wycenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie 2 lit. h) (wniosek nr 7), Zamawiający informuje iż w lustro w WC damskim zgodnie z poz. 422 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1R do SWZ powinno mieć wymiary 153 cm x 120 cm.

Ponadto Zamawiający informuje, że w wycenie należy ująć zgodnie z treścią załącznika 1G do SWZ stanowiącego projekt techniczny, lustra w następujących pomieszczeniach:

- a) przedsionek (pomieszczenie 0.7A) – 1 szt. lustro;
 - b) wc damskie (pomieszczenie 0.7B) – 1 szt. lustro;
 - c) łazienka (pomieszczenie 1.3) – 1 szt. lustro;
 - d) pomieszczenie socjalne (pomieszczenie 1.6A) – 1 szt. lustro;
 - e) szatnia (pomieszczenie 1.6B) – 1 szt. lustro.
- k) proszę o uściślenie wyposażenia kuchni , w kosztorysie występują urządzenia: zmywarka, piec konwencyjno-parowy, szafa chłodnicza, kuchnia 5 palnikowa, taboret , na rysunkach mamy wyszczególnione blaty robocze, ociekacze i inne meble gastronomiczne które nie występują w kosztorysie , czy zakupy tego wyposażenia są po stronie Inwestora ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zakup, dostawa i montaż wyposażenia kuchennego w szczególności: blatów roboczych, ociekaczy i innych mebli gastronomicznych jest po stronie wykonawcy.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający doprecyzowuje załącznik nr 1P do SWZ - Specyfikacja techniczna elementów wyposażenia oraz załącznik nr 1R do SWZ - Przedmiar robót.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza następującą zmianę treści SWZ:

- 1) w tabeli załącznika nr 1P do SWZ - Specyfikacja techniczna elementów wyposażenia, dodaje się po pkt 6.

Lp.	Rodzaj sprzętu	Wymagane minimalne parametry techniczne
7.	Blat roboczy „nr 1” (pom. 0.4)	a) wymiary min. (wys.x szer.x gł.): 850 x 700 x 2400 (w cm); b) wykonany ze stali nierdzewnej; c) kolor: srebrny; d) ilość półek – min. 1 szt. (pod blatem); e) ilość nóg – min. 4 szt.; f) rant tylni skierowany do góry.
8.	Blat roboczy „nr 2” (pom. 0.4)	a) wymiary min. (wys.x szer.x gł.): 850 x 1000 x 2200 (w mm); b) wykonany ze stali nierdzewnej; c) kolor: srebrny; d) ilość półek – min. 1 szt. (pod blatem) e) ilość nóg – min. 4 szt.
9.	Regał „nr 1” (pom. 0.3C)	a) wymiary min. (wys.x szer.x gł.): 1800 x 1400 x 500 (w mm); b) wykonany ze stali nierdzewnej; c) kolor: srebrny; d) ilość półek – min. 5 szt.; e) ilość nóg – 4 szt. wykonane z profilu min. 30x30 mm.
10.	Regał „nr 2” (pom. 0.3C)	a) wymiary min. (wys.x szer.x gł.): 1800 x 785 x 500 (w mm); b) wykonany ze stali nierdzewnej; c) kolor: srebrny; d) ilość półek – min. 5 szt.;

		e) ilość nóg – 4 szt. wykonane z profilu min. 30x30 mm.
11.	Regał ociekowy (pom. 0.4)	a) wymiary min. (wys.x szer.x gł.): 1750 x 400 x 600 (w mm); b) wykonany ze stali nierdzewnej; c) kolor: srebrny; d) ilość półek – min. 5 szt.; e) ilość nóg – 4 szt.
12.	Regał ociekowy (pom. 0.3A)	a) wymiary min. (wys.x szer.x gł.): 175 cm x 40 cm x 60 cm; b) wykonany ze stali nierdzewnej; c) kolor: srebrny; d) ilość półek – min. 5 szt.; a) ilość nóg – 4 szt.
13.	Regał dwustronny (pom. 0.3B)	a) regał dwustronny; b) wymiary min. (wys.x szer.x gł.): 1800 x 3500 x 500 (w mm); c) wykonany ze stali nierdzewnej; d) kolor: srebrny; e) ilość półek – min. 5 szt.; f) ilość nóg – min. 4 szt.; g) nośność regału min. 750 kg.
14.	Błaty (pom. 0.3A)	a) wymiary min. (wys.x szer.x gł.): 850 x 3500 x 700 (w mm) b) wykonany ze stali nierdzewnej; c) kolor: srebrny; d) ilość półek – min. 1 pod blatem e) ilość nóg – min. 4 szt.;
15.	Błat ze zlewem (pom. 0.3B)	a) wymiary min. (wys.x szer.x gł.): 850 x 2400 x 700 (w mm) b) zlew dwukomorowy z ociekaczem; c) głębokość umywalki zlewu – min. 25 cm; d) rant tylni skierowany do góry. e) wykonany ze stali nierdzewnej; f) kolor: srebrny; g) ilość półek – min. 1 szt.; h) ilość nóg – min. 4 szt.;

16.	Basen trzykomorowy (pom. 0.4)	i) wymiary min. (wys.x szer.x gł.): 850 x 1500 x 600 (w cm) j) zlew trzykomorowy; k) głębokość umywalki zlewu – min. 25 cm; l) rant tylni skierowany do góry. m) wykonany ze stali nierdzewnej; n) kolor: srebrny; o) ilość półek – min. 1 szt.; p) ilość nóg – min. 4 szt.;
-----	-------------------------------	--

2) w załączniku nr 1R do SWZ - Przedmiar robót, dodaje się po poz. 428

429.	KNR 2-02 31-13 Zakup i montaż blatu roboczego (pom. 04) wykonany ze stali nierdzewnej z min. 1 półką pod blatem; 4 nogi; rant tylny skierowany do góry o wymm min. 850x700x2400	szt	1		
430.	KNR 2-02 31-14 Zakup i montaż blatu roboczego (pom. 04) wykonany ze stali nierdzewnej z min. 1półką pod blatem; 4 nogi; o wymm min. 850x1000x2200	szt	1		
431.	KNR 2-02 31-15 Zakup i montaż regału (pom. 03C) wykonany ze stali nierdzewnej z ilością min 5 półek; 4 nogi z profilu 30x30min o wym. min. 1800x1400x500	szt	1		
432.	KNR 2-02 31-16 Zakup i montaż regału (pom. 03C) wykonany ze stali nierdzewnej z ilością min 5 półek; 4 nogi z profilu 30x30min o wym. min. 1800x785x500	szt	1		
433.	KNR 2-02 31-17 Zakup i montaż regału ociekowego (pom. 04) wykonany ze stali nierdzewnej z ilością min 5 półek; 4 nogi; o wym. min. 1750x400x700	szt	1		
434.	KNR 2-02 31-18	szt	1		

	Zakup i montaż regału ociekowego (pom. 03A) wykonany ze stali nierdzewnej z ilością min 5 półek; 4 nogi ; o wym. min. 1750x400x600			
435.	KNR 2-02 31-19 Zakup i montaż regału dwustronnego (pom. 03B) wykonany ze stali nierdzewnej z ilością min 5 półek; 4 nogi; o wym. min. 1800x3500x500	szt	1	
436.	KNR 2-02 31-20 Zakup i montaż blatu roboczego (pom. 03A) wykonany ze stali nierdzewnej z min. 1półką pod blatem; 4 nogi; o wymm min. 850x3500x700	szt	1	
437.	KNR 2-02 31-21 Zakup i montaż blatu ze zlewem (pom. 03B) wykonany ze stali nierdzewnej zlew dwukomorowy z ociekaczem; gł. umywalki zlewu min. 25cm; 4 nogi; min. 1 półka; rant tylny skierowany do góry; głębokość umywalki zlewu min.250; o wym min. 850x2400x700	szt	1	
438.	KNR 2-02 31-22 Zakup i montaż basenu trzykomorowego (pom.04) o wym. min.850x1500x600; rant tylny skierowany do góry; min. 1 półka; głębokość umywalki zlewu min.250	szt	1	

WNIOSEK NR 8

Pytanie nr 1

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie:

W załączniku nr 1W do SWZ – Część IV PT w punkcie 4.2.4.1 wskazano, że projektowane sito bębnowe kanałowe (SBK) ma być zabudowane w kanale żelbetowym o szer. wew. B= 300 mm, natomiast w załączniku nr 1U do SWZ – Część IV PZT nadmieniono, że do wykonania jest studnia betonowa Ø1500 na skratki, brak jest natomiast informacji o konieczności wykonania kanału.

Prosimy o wyjaśnienie, czy sito bębnowe kanałowe ma być zabudowane w kanale żelbetowym czy w studni betonowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w Projekcie Technicznym w pkt.4.2.4.1 błędnie wskazano informacje o sicie bębnowym kanałowym (SBK) w kanale żelbetowym. W projektowanej oczyszczalni ścieków do wykonania jest tylko studnia betonowa Ø1500 na skratki z kratownicą przed istniejącą tłocznią suchą.

WNIOSEK NR 10

Pytanie nr 1

Zgodnie z PFU punkt 1.3.5. „Należy przewidzieć wykonanie drenażu zabezpieczającego obiekt oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu projektowanych obiektów oraz odwodnienie terenu boiska.”- czy na terenie Szkoły znajduje się istniejąca instalacja kanalizacji deszczowej, melioracyjnej lub studnie chłonne w którą będziemy mogli się wpiąć i czy jest ona drożna? Jeśli nie, to w jaki sposób Zamawiający chce wykonać założenia z PFU?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że jeśli inwestycja jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” za dobór prawidłowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami rozwiązań odpowiada wykonawca. Zamawiający dopuszcza powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku. Jeżeli jednak na etapie projektowania Projektant uzna, że istnieje konieczność innego odprowadzenia wód deszczowych np. poprzez wykonanie drenażu opaskowego i wykonanie studni chłonnych to zakres prac będzie w zakresie wykonawcy. Na terenie inwestycji nie ma kanalizacji deszczowej i studni chłonnych.

WNIOSEK NR 11

Pytanie nr 1

W odpowiedziach do wniosku nr 5 mamy dwie wykluczające się odpowiedzi: Odpowiedź nr 2 informuje, że dopuszcza się jedynie konstrukcje łukową w formie dźwigarów z drewna, a odpowiedź nr 3 dopuszcza zmianę geometrii dachu z łukowej na dwuspadową. Czy należy przez to rozumieć, że dopuszcza się geometrię dachu dwuspadową ale dźwigary dachowe (konstrukcja dachu) mają być z drewna klejonego? Czy w takim razie możliwe jest wykonanie

słupów konstrukcyjnych jako stalowe (uzyskamy mieszaną stalowo-drewnianą konstrukcję nośną budynku)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza geometrię dachu dwuspadową, ale dźwigary dachowe (konstrukcja dachu) muszą być wykonane z drewna klejonego. Dopuszcza się zaprojektowanie i wykonanie stalowych słupów konstrukcyjnych pod warunkiem, że słupy te będą ukryte w konstrukcji ścian (tj. nie będą widoczne).

Pytanie nr 2

Czy możliwe jest wykonanie przekrycia dachu w warstwach: blacha trapezowa, paroizolacja, styropian/wełna mineralna, membrana dachowa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza takie rozwiązanie z zastrzeżeniem, że wymaga się również zaprojektowania i wykonania płyty wykończeniowej w kolorze białym oraz konstrukcja dźwigarów z drewna klejonego musi być widoczna od wnętrza hali.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie spiralnego sita kanałowego o specyfikacji wg. projektu technicznego ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rozumie iż pytanie Wykonawcy odnosi się do Części nr IV zamówienia, w związku z powyższym informuje, iż nie dopuszcza zastosowania spiralnego sita kanałowego o specyfikacji wg. projektu technicznego.

Pytanie Nr 4

W którym miejscu ma się znajdować studnia pomiarowa na opomiarowanie ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rozumie iż pytanie Wykonawcy odnosi się do Części nr IV zamówienia, w związku z powyższym informuje, że studnia pomiarowa na opomiarowanie ma być zgodna z dotychczasowym monitorowaniem ilości ścieków.

Pytanie Nr 5

Na oczyszczalni ścieków w Lesznie znajdują się zbiorniki betonowe podziemne, które są wypełnione ściekami, w kogo zakresie będzie opróżnienie zbiorników oraz utylizacja ścieków ? (na czas wykonywania instalacji , zbiorniku

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że opróżnianie zbiorników oraz utylizacja ścieków leży po stronie Wykonawcy.

WNIOSEK NR 12

Pytanie nr 1

Pytanie do części III zamówienia w postępowaniu na „Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno”. W dokumentacji projektowej (część - technologia) stanowiącej załącznik 1c do SWZ zapisano, że przepływomierz ma być umieszczony w komorze pomiarowej (studni betonowej) oznaczonej na rysunkach symbolem KP. W części graficznej brak jest jednak wrysowanej studni o tym oznaczeniu. Prosimy o podanie lokalizacji tej studni oraz jej głębokości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Część III zamówienia dotyczy przebudowy budynku OSP wraz z wykonaniem wewnętrznej i doziemnej instalacji gazowej z kotłownią na gaz płynny z butlą podziemną 2700l, w której nie był projektowany przepływomierz oraz brak rysunków KP i brak studni.

Ponadto załącznik 1C stanowi przedmiar robót dla Części II – Przebudowa dróg gminnych.

WNIOSEK NR 14

Pytanie nr 1

Pytanie do części IV zamówienia w postępowaniu na „Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno” W dokumentacji projektowej (część - technologia) stanowiącej załącznik 1w do SWZ, w punkcie 4.2.4.3 zapisano, że przepływomierz ma być umieszczony w komorze pomiarowej (studni betonowej) oznaczonej na rysunkach symbolem KP. W części graficznej brak jest jednak wrysowanej studni o tym oznaczeniu. Prosimy o podanie lokalizacji tej studni oraz jej głębokości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej błędnie (omyłkowo) zawarto informację dotyczącą pomiaru ścieków w komorze pomiarowej (studni betonowej). Jedyny pomiar ścieków będzie się odbywał w dotychczasowy sposób, tj. na podstawie dopływu ścieków surowych

do przepływomierza w tłoczni suchej zlokalizowanej poza terenem projektowanej oczyszczalni ścieków.

CZĘŚĆ II - ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza następującą zmianę treści SWZ:

1. w załączniku nr 1B do SWZ stanowiącym Program Funkcjonalno Użytkowy dla Zadania 1 - Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno - Przebudowa drogi w miejscowości Gołębiew Nowy gm. Kutno (dz. ew. nr 263 i 271), dodaje się:
 - 1) **w pkt 2 załącznika nr 1B do SWZ** po tirecie trzecim, tiret o brzmieniu: „– Operat wodno-prawny na wykonanie rowu i przepustów”;
 - 2) **w pkt 3.1 załącznika nr 1B do SWZ** po tirecie dwunastym, tiret trzynasty o brzmieniu: „– odwodnienie jezdni – częściowo tereny rolnicze, a częściowo rów przydrożny z przepustami”;
 - 3) **w pkt 5.2 ppkt 1) załącznika nr 1B do SWZ** po odnośniku siódmym, odnośnik ósmy o brzmieniu: „– Wykonanie rowu na długości ok. 120mb”.
2. załącznik nr 1C do SWZ, stanowiący przedmiar robót dla zadania nr 1 – dla Części II, zastępuje się nowym załącznikiem nr 1C do SWZ, tj. przedmiarem robót dla zadania nr 1 – dla Części II (nazwa pliku: 01C.zal_nr_1C_do_SWZ-Przedmiar-Zadanie_1-Czesc_II-po_zmianie).

CZĘŚĆ III - ZMIANA TREŚCI SWZ ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT (5)

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ oraz wprowadzonymi zmianami treści SWZ, w celu uwzględnienia przez Wykonawców w treści składanych ofert wyjaśnień i zmian treści SWZ Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 i 5 ustawy Pzp **informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 25 kwietnia 2025 roku do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2025 roku o godzinie 10:30.** Tryb składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp **dokonuje następujących zmian treści SWZ:**

3. w pkt 15.1 oraz 15.2 SWZ w miejsce daty „18 kwietnia 2025 roku” wpisuje się datę „25 kwietnia 2025 roku”;
4. w pkt 16.1 SWZ w miejsce daty „17 maja 2025 roku” wpisuje się datę „24 maja 2025 roku”.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią wyjaśnień SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

WÓJT GMINY KUTNO

/ - /

mgr Michał Łuczak

W załączeniu:

1. Załącznik 01B.zal_nr_1B_do_SWZ-PFU-Zadanie_1-Czesc_II-po_zmianach
2. Załącznik 01C.zal_nr_1C_do_SWZ-PFU- Przedmiar-Zadanie_1-Czesc_II-po_zmianach
3. Załącznik 01P.zal_nr_1P_do_SWZ-Czesc_III-po_zmianach
4. Załącznik 01R.zal_nr_1R_do_SWZ-Czesc_III-Przedmiar_po_zmianach