

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

1. Wprowadzenie

Niniejsze zamówienie dotyczy prac prowadzonych na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.

2. Zakres Prac

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji następujących prac:

1. Korytarz pracowni RTG i TK

Nr	Przedmiot wyceny	Jednostka	obmiar
1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	M2	33,98
2	Rozebranie, demontaż i montaż wyposażenia zamontowanego na ścianach	Kpl	1
3	Transport i utylizacja gruzu	M3	1,019
4	Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast. Profili poprz. O długości 60 i 120cm	M2	50,61
5	Grunтовanie podłóży gruntem szczepnym- powierzchnie pionowe	M2	126,8
6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	M2	124,29
7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian z grunтовaniem	M2	124,29
8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian-dod. Za każde następne malowanie	M2	124,29
9	Grunтовanie posadzki środkiem grunтовującym	M2	33,98
10	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5-15mm	M2	33,98
11	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznym	M2	33,98
12	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	M2	33,98
13	Wymiana oświetlenia wraz z wymianą instalacji elektrycznej	Kpl	1
14	Demontaż drzwi przesuwnych do pracowni TK	Kpl	1
15	Poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego	M3	0,23

16	Montaż nadproży strunobetonowych	M	7,2
17	Dostawa, montaż i uruchomienie drzwi wewnętrznych przesuwnych wraz z ramą i skrzydłem o wymiarach 1400x2100, rama aluminiowa, jednostronna na mur. Drzwi z napędem do drzwi przesuwnych bariery zabezpieczające pracę skrzydła obustronnie. Drzwi otwierane poprzez czytnik kart	Kpl	1
18	Prace wykończeniowe wokół drzwi	Kpl	1

2. Hol główny i przedsionek

Nr	Przedmiot wyceny	Jednostka	Obmiar
1	Rozebranie posadzek ceramicznych	M2	64,00
2	Transport i utylizacja gruzu	M3	1,92
3	Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast. Profili poprz. O długości 60 i 120cm	M2	53,11
4	Gruntowanie podłoży gruntem szczepnym - powierzchnie pionowe	M2	119,00
5	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	M2	119,00
6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian z gruntowaniem	M2	119,00
7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian dod. Za każde następne malowanie	M2	119,00
8	Gruntowanie posadzki środkiem gruntującym	M2	64,00
9	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5-15mm	M2	64,00
10	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	M2	64,00
11	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	M2	64,00
12	Wymiana oświetlenia wraz z wymianą instalacji elektrycznej	Kpl	1

13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni sufitu	M2	11,84
----	--	----	-------

3. Harmonogram Realizacji

1. ****Czas trwania prac****: 8 tygodni
2. ****Termin zakończenia prac**** 14.05.2025

4. Warunki Gwarancji i Serwisu

1. Gwarancja: Min. 3 lata
2. Warunki serwisu:
 - Okres gwarancyjny obejmuje naprawy i wymiany wadliwych elementów.

8. Inne Wymagania

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy:
 - Przestrzeganie przepisów BHP podczas realizacji prac.
 - Zastosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej.
2. Ochrona środowiska:
 - Stosowanie ekologicznych metod utylizacji starych opraw.
 - Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Kierownik działu
Eksploatacyjno-technicznego
mgr Krzysztof Gaszek

