

TAB. NR 4.1: WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH (droga gminna nr 103547B - ul. Przytorowa )

L.p	Lokalizacja	Strona	Szerokość	Wyokrąglenie zjazdu skos	Szerokość korony zjazdu	Powierzchnia zjazdu	Powierzchnia pobocza (szer. 0.75 - 1.00m)	Proj. warstwy nawierzchni zjazdów indywidualnych					Projektowane krawężniki i obrzeża		Roboty ziemne			UWAGI
								Wzmocnienie podłoża gruntowego kruszywem spoiwem hydraulicznym gr. 20cm	Beł. kostka brukowa gr. 8 cm	Podsypka cem. - piaskowa gr. 4 cm	Podbudowa z KłSM 0-31.5mm gr. 15 cm	Pobocze z kruszywa naturalnego słab. mech. gr. 15 cm	Krawężnik betonowy 15x22cm - najazdowy	Obrzeże betonowe 6x20cm	Humus	Wykop	Nasyp	
								[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[mb]	[mb]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	13	14	15	16	17	18
<b>droga dojazdowa nr 103547B - ul. Przytorowa</b>																		
1	0+050.20	PRAWA	3.5	1.0	4.5	32.0	6.6	32.7	32.7	32.7	32.7	6.7	5.3	17.8	7.8	4.4	0.2	-
2	0+055.15	PRAWA	3.5	1.0	4.5	32.3	6.7	32.9	32.9	32.9	32.9	6.8	5.3	18.0	7.7	3.6	0.4	11m <sup>2</sup> - rozebranie płyt betonowych
3	0+064.51	PRAWA	3.5	1.0	4.5	32.6	6.8	33.2	33.2	33.2	33.2	6.9	5.5	17.0	7.9	3.7	0.5	-
4	0+074.17	PRAWA	4.3	1.0	5.3	40.2	6.9	41.0	41.0	41.0	41.0	7.0	5.5	18.1	9.4	5.0	0.8	9m <sup>2</sup> - rozebranie płyt betonowych
5	0+079.12	PRAWA	3.6	1.0	4.6	34.0	6.9	34.7	34.7	34.7	34.7	7.1	5.5	19.0	8.2	4.2	0.4	-
6	0+092.85	PRAWA	3.5	1.0	4.5	33.6	7.1	34.3	34.3	34.3	34.3	7.2	5.5	17.7	8.2	4.0	0.4	-
7	0+105.82	PRAWA	4.0	1.0	5.0	38.9	7.2	39.7	39.7	39.7	39.7	7.4	6.0	18.4	9.3	3.4	0.9	-
8	0+131.03	PRAWA	3.6	1.0	4.6	35.5	7.3	36.2	36.2	36.2	36.2	7.5	5.6	19.6	8.7	2.7	1.2	4m <sup>2</sup> - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
9	0+176.41	PRAWA	3.0	1.0	4.0	30.5	7.6	31.1	31.1	31.1	31.1	7.7	5.2	19.3	7.6	0.8	4.2	-
10	0+181.77	PRAWA	3.0	1.0	4.0	30.6	7.6	31.2	31.2	31.2	31.2	7.8	5.2	19.3	7.6	0.9	3.0	-
11	0+207.34	PRAWA	3.6	1.0	4.6	34.7	7.1	35.4	35.4	35.4	35.4	7.3	5.6	18.9	8.9	8.7	0.7	-
12	0+334.57	PRAWA	3.0	1.0	4.0	26.3	6.2	26.8	26.8	26.8	26.8	6.3	5.0	15.4	6.4	4.0	0.5	-
13	0+413.99	PRAWA	3.0	1.0	4.0	32.9	8.4	33.5	33.5	33.5	33.5	8.5	5.0	20.6	9.2	6.8	0.7	-
<b>SUMA:</b>								<b>442.8</b>	<b>442.8</b>	<b>442.8</b>	<b>442.8</b>	<b>94.2</b>	<b>70.0</b>	<b>239.0</b>	<b>107.0</b>	<b>52.2</b>	<b>13.8</b>	