

Centrum Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO****WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

zestaw nr 2

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.13.2024.PC na wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń na parterze budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ przesłane do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Wrysowane gniazda wtyczkowe 230V i wypusty 1 fazowe łącznie około 45 szt. Według opisu technicznego pkt 2.1.7 należy podłączyć do istniejących obwodów. Proszę o wskazanie których ponieważ obecnie na ścianach nie ma gniazd elektrycznych.	Obwody i gniazda znajdują się w podłodze technicznej oraz na ścianach. Do tych obwodów należy się podłączyć.
2.	Jeśli miały by być wykonane nowe obwody proszę o wskazanie miejsca usytuowania rozdzielnic oraz schematu z naniesionymi obwodami i odległością do remontowanego pomieszczenia.	Nie ma konieczności wykonania nowych obwodów. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 powyżej.
3.	Proszę o podanie typów przewodów elektrycznych i rodzaju izolacji koniecznych do wykonania w/w instalacji.	Należy dobrać przewody do przewodów istniejących. Dla obwodów gniazd wtykowych należy zastosować przewód YDYżo 3x2,5.
4.	W projekcie znajdują się gniazda oznaczone jako KT 2XRJ45. Proszę o podanie kategorii w jakiej ma zostać wykonana instalacja teletechniczna oraz rodzaj izolacji.	Należy dopasować instalację do instalacji istniejącej. Przedłużenie obwodów należy wykonać modularnymi złączami RJ45 w wykonaniu metalowym, po odłączeniu przewodów w puszkach podłogowych.
5.	Proszę o wskazanie miejsca z którego należy wykonać instalację teletechniczną oraz jaka to będzie odległość do remontowanego pomieszczenia.	Należy wykorzystać instalację prowadzoną z szaf RACK, znajdujących się w pomieszczeniach 0.34 oraz 0.4.


6.	Czy w szafie Rack należy przewidzieć montaż patchpanela i switcha.	Należy wykorzystać istniejące urządzenia.
7.	Proszę o wskazanie miejsca z którego należy wykonać instalację RTV, SAT oraz długość odcinka do remontowanego pomieszczenia.	Należy przygotować trasę kablową w postaci rurki instalacyjnej z pilotem i wyprowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Przygotowana trasa ma umożliwić doprowadzenie przewodu antenowego do gniazda RTV za pośrednictwem szachtu instalacyjnego znajdującego się w pomieszczeniu 0.59. Instalacja ma umożliwić przyszłe doprowadzenie przewodów antenowych z dachu po montażu dodatkowej instalacji antenowej. Instalacja antenowa na dachu nie jest objęta przedmiotem zamówienia.
8.	Ze względu na problem z doбором opraw przez producentów. Proszę o podanie więcej informacji w temacie parametrów technicznych, takich jak: moc, strumień świetlny, temperatura barwowa, rodzaj obudowy i kolor, rodzaj klosza. Lub modele opraw przewidzianych do wykonania zadania.	Podstawowe informacje jak kolor opraw, gabaryty, temperatura barwowa zostały zawarte w pkt 2.1.8. <i>SPECYFIKACJA PRODUKTÓW</i> projektu wykonawczego – zestawienie oświetlenia. Należy dobrać pozostałe parametry pod konkretnego producenta oświetlenia i wykonać pomiary pod konkretny rodzaj lamp.
9.	Proszę o potwierdzenie, że oświetlenie awaryjne nie wchodzi w zakres zadania.	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne musi zostać zapewnione w sposób nie pogarszający dotychczasowych parametrów. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne należy zrealizować w oparciu o oprawy oświetleniowe wyposażone w moduły awaryjne z akumulatorami. Dopuszcza się montaż dodatkowych opraw indywidualnych, zapewniających wymagane parametry oświetlenia awaryjnego. W dokumentacji powykonawczej należy zamieścić protokół potwierdzający parametry oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 1838:2013-11 oraz PN-EN 13032-3:2022.
10.	W odpowiedziach z dnia 24.04.2024r. otrzymaliśmy informację, że meble ruchome (stoły, krzesła, pufy, stoliki, sofa) nie są objęte przedmiotem zamówienia. Proszę o informację czy lada recepcyjna (ujęta w przedmiarze mebli ruchomych) jest objęta postępowaniem przetargowym.	Lada recepcyjna jest objęta przedmiotem zamówienia.
11.	Proszę o potwierdzenie, że zabudowy meblowe Z-01 do Z-10 oraz okładziny ścian przy tych zabudowach z płyty meblowej laminowanej w kolorze widoczne na kładach/widokach ścian można wykonać z płyty melaminowanej.	Zabudowy meblowe Z-01 do Z-10 oraz okładziny ścian przy tych zabudowach należy wykonać z płyty meblowej laminowanej, co najmniej trudnopalnej - zgodnie z projektem.

12.	Proszę o informację, czy stół okrągły połączony z siedziskiem (zabudowa 03, 07, 08) może być oparty na metalowej nodze, ponieważ rozwiązanie z nogą z płyty będzie niestabilne.	Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.
13.	Tkano wykładzina winylowa - proszę podać parametry wykładziny (gramatura, akustyka, grubość itd.) ponieważ nie zostały określone w projekcie.	Wykładzina o grubości min. 3,0 mm, warstwa użytkowa 0,8 mm, gramatura min. 5408 g/m ² , heterogeniczne panele winylowe, R10, antypoślizgowa, odporna na ścieranie 25 tys. cykli, wodoodporna.
14.	Tkano wykładzina winylowa ma być ułożona z rolki czy w płytkach (jaki wymiar płytek).	Wykładzina winylowa ma zostać ułożona w płytkach. Wymiar płytek zostanie ustalony na etapie realizacji zamówienia.
15.	Listwa cokołowa wys. 60mm - należy przyjąć cokół aluminiowy (rys. AW-3) czy listwy powlekane z rdzeniem HDF/MDF w kolorze białym/srebrnym montowane przy zastosowaniu gilotyny (opis projektu).	Listwa cokołowa aluminiowa – zgodnie z projektem.
16.	Czy przeniesienie florum ujęć w ofercie, ponieważ brak w przedmiarze.	Przeniesienie gniazd podłogowych nie jest objęte przedmiotem zamówienia.
17.	Czy wzmocnienie konstrukcji ściany do zawieszenia mapy drewnianej ujęć w ofercie, ponieważ brak w przedmiarze.	Tak.
18.	Czy zawieszenie mapy drewnianej jest po stronie Zamawiającego.	Zawieszenie mapy drewnianej jest po stronie Wykonawcy.
19.	Czy montaż ekranu i rzutnika jest po stronie Zamawiającego.	Montaż ekranu i rzutnika jest po stronie Wykonawcy.
20.	Czy ujęć w ofercie podnośnik elektryczny zabudowany w suficie dla rzutnika, brak w przedmiarze.	Tak, należy ujęć w ofercie. Zamawiający wskazuje, iż przedmiar robót – załącznik nr 8 do SWZ jest materiałem pomocniczym.
21.	Ścianki mobilne akustyczne - proszę podać jaką izolację akustyczną mają mieć ścianki, bo zapis projektu „Rw do 53dB” spełnia każda ścianka, nawet ta ze słabą akustyką.	Izolacja akustyczna wynosząca 53dB jest wystarczająca.
22.	W przedmiarze ujęto panele sufitowe akustyczne Ecophon Solo Circle, natomiast brak kosztów przerobienia i dostosowania istniejącego sufitu kasetonowego po demontażu sufitu w części Welcome Center.	W części gdzie przewidziano panele sufitowe, sufit kasetonowy jest w całości demontowany i nie wymaga przeróbek i dostosowywania.

23.	Blenda projektowana przy suficie podwieszanym zaznaczona na rys. AW-5, czy ująć w ofercie, ponieważ brak w przedmiarze, proszę podać powierzchnię zabudowy do wykonania.	Tak, należy ująć w ofercie. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 12m ² .
24.	Poz. 24,25 przedmiaru - "ściana wykończona panelami meblowymi" - proszę o informację, których elementów dotyczą ilości podane w przedmiarze 20,73+1,10+7,58+0,92= 30,33 m ²	Podane ilości dotyczą boazerii panelowej.
25.	Jakie parametry ma spełniać farba do malowania ścian i sufitów.	Farba do malowania najwyższej jakości, zmywalna, odporna na ścieranie.
26.	Poz.38 przedmiaru - dlaczego pominięto zabudowę Z-10, czy ująć w ofercie.	Tak, należy ująć w ofercie.
27.	Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie typu ekspres do kawy, sprzęt komputerowy itd. nie należy ujmować w ofercie.	Wyposażenie typu ekspres do kawy, sprzęt komputerowy nie jest objęte przedmiotem zamówienia.
28.	Poz.12,13 przedmiaru - dlaczego oprócz drzwi dwuskrzydłowych, które należy wykonać, ujęto drzwi „90” które są zaznaczone jako istniejące.	Należy ująć drzwi dwuskrzydłowe, zgodnie z dokumentacją. 2 szt. drzwi jednoskrzydłowych związane są ze ścianą mobilną i należy je ująć w ofercie.
29.	Poz.16 przedmiaru - czy w nowej ścianie z płyt g-k ująć izolację z wełny.	Tak.
30.	Czy planujecie Państwo odrębny przetarg na meble ruchome wg pliku w przedmiarze UG GDAŃSK_ARANŻACJA WNĘTRZ_MEBLE_PRD_010.1.1.	Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ.
31.	Proszę o informację, czy koszty przerobienia instalacji tryskaczowej po zamianie sufitu podwieszanego ująć w ofercie, ponieważ opis projektu nie przewiduje zmiany lokalizacji instalacji sanitarnych.	Projekt nie przewiduje zmiany lokalizacji instalacji tryskaczowej, ewentualne koszty przerobienia w/w instalacji należy ująć w ofercie.
32.	Proszę o informację, czy różne wysokości żaluzji pionowych są poprawne (w specyfikacji produktów podano h=262cm i h=162cm).	Wszystkie żaluzje mają h=262 cm.
33.	Drzwi dwuskrzydłowe akustyczne 42dB-producenci mają problemy z wyprodukowaniem drzwi uwzględniających wszystkie wymagania Zamawiającego, np. jest problem z ukrytą ościeżnicą w drzwiach dwuskrzydłowych o takiej akustyce, jest problem z "pochwytnymi" - aby pochwyt miał zastosowanie, to zamki musiałyby być rolkowe - w drzwiach technicznych nie możemy takich stosować, jest problem z "lamelami", przyklejanie jakichkolwiek elementów zewnętrznych na skrzydła może nadmiernie obciążać jedną	Drzwi muszą posiadać panele związane z wystrojem ściany i posiadać założoną akustykę.

<p>stronę drzwi, co może powodować wypaczenie się drzwi lub inne problemy z funkcjonowaniem (a może lamele nie są wymagane, ponieważ na pierwszej stronie opisu projektu wykonawczego a także na wizualizacji drzwi są bez lameli), podsumowując możemy wykonać poniższe rozwiązania:</p> <p>a/ drzwi z ukrytą ościeżnicą, bez akustyki, z normalną klamką na skrzydle czynnym, bez klamki na skrzydle biernym, wykończenie - standardowe okleiny producenta,</p> <p>b/ drzwi akustyczne (w wersji dwuskrzydłowej, bezprzylgowej, akustyka Rw 37 dB), z ościeżnicą standardową drewnopodobną lub stalową z normalną klamką na skrzydle czynnym, bez klamki na skrzydle biernym, wykończenie - standardowe okleiny producenta.</p>	
---	--

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Centrum Zamówień Publicznych

mgr Paulina Jędrzejczyk

