

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem i przebudową sieci gazowej
ADRES INWESTYCJI : Ul. Spacerowa; m. Bydgoszcz; powiat Miasto Bydgoszcz; województwo kujawsko-pomorskie
INWESTOR : Stowarzyszenie zwykłe pn. Strzegowska
ADRES INWESTORA : ul. Spacerowa 39, 85-386 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Śpica (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 2024-04-19

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-04-19

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kanalizacja deszczowa - materiały i montaż			
1	KNR 9-20	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U lita dn200 mm SN12	m		
d.1	0101-03	4,0	m	4,000	
		4,0			
				RAZEM	4,000
2	KNR-W 2-18	Wpust deszczowy typowy betonowy DN500 z rusztem żeliwny D400	szt.		
d.1	0524-02	4	szt.	4,000	
		4			
				RAZEM	4,000
3		Włączenie do kanału istn. dn300 bet. poprzez zestaw montażowy - mufę z przegubem kulowym dn200	szt.		
d.1	wycena indywidualna	3	szt.	3,000	
		3			
				RAZEM	3,000
4		Włączenia do istniejących studni kanalizacyjnej i odbudowa kinety	szt.		
d.1	wycena indywidualna	1	szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
2		Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne towarzyszące			
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m ³		
d.2	0202-05	roboty ziemne liniowe (kanały): 5,0	m ³	13,000	
	0214-03	roboty ziemne pod obiekty (wpusty): 8,0			
		13,0			
				RAZEM	13,000
6	KNR 2-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m szalunkami systemowymi typu BOX wraz z rozbiórką - Analogia	m ²		
d.2	0324-02	15,0	m ²	15,000	
		15,0			
				RAZEM	15,000
7	KNR-W 2-18	Podsypka i obsypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich (zakup+ułożenie)	m ³		
d.2	0511-02	2,0	m ³	2,000	
		2,0			
				RAZEM	2,000
8	KNR 2-28	Zasypka rurociągu kruszywem dowiezionym (zakup+ułożenie)	m ³		
d.2	0501-09	3,0	m ³	3,000	
		3,0			
				RAZEM	3,000
9	KNR-W 4	Podbudowa pod wpusty z betonu C12/15 - analogia	m ³		
d.2	1411-06	1,0	m ³	1,000	
		1,0			
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm	m		
d.2	0804-02	4,0	m	4,000	
		4,0			
				RAZEM	4,000
11		Czyszczenie + Inspekcja TV istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w układzie piętrowym z wykonaniem raportu dla gestora sieci kanalizacji deszczowej	kpl.		
d.2	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000