

Nowa Ruda, dnia 25 marca 2024 r.

Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

Nr sprawy: OR.271.08.2024

do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg ul. Tadeusza Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pyt. Nr 1.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości występujących pomiędzy przedmiarem udostępnionym do przetargu oraz przekrojami konstrukcyjnymi. Prosimy o wyjaśnienie różnicy w grubości warstw konstrukcyjnych oraz ich kolejności, mianowicie Poz. 19 „Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - warstwa odsączająca z kruszywa 0/31.5mm”. Poz. 20 „Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 22 cm”. Poz. 21 „Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm 26-75 pojazdów na godzinę - na chodnikach”. Jaką konstrukcję Wykonawca powinien przyjąć do wyceny?

Odp. W przedmiarze podano właściwe pozycje dot. warstw podbudowy drogi z zastrzeżeniem - warstwa odsączająca (poz. 19 powinno być z kruszywa fr. 0/63mm). W projekcie wykonawczym zostały skorygowane rysunki przekrojów konstrukcyjnych - D-06 oraz D-07. Na stronie prowadzonego postępowania zamawiający zamieści projekt wykonawczy ze skorygowanymi rysunkami przekrojów.