

Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
Naprawa szlaków zrywkowych w L. Jamna oddz. 79				
1	KNR 2-01 0228/03	Mechaniczne profilowanie powierzchni szlaku ze ścięciem nierówności do 30cm, usunięcie nadmiaru gruntu poza strefę robót 1000*3,5*0,3	m3	1050
2	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 1000*0,8	m3	800
3	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 800	m3	800
Naprawa szlaków zrywkowych w L. Jamna oddz. 77a, 76c				
4	KNR 2-01 0228/03	Mechaniczne profilowanie powierzchni szlaku ze ścięciem nierówności do 25 cm, usunięcie nadmiaru gruntu poza strefę robót 1000*4*0,25	m3	1000
5	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III wodospusty 4*6*0,4*0,6 P 50*0,8 L 100*0,8	m3	5,76
			m3	40
			m3	80
		razem	m3	125,76
6	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 40+80	m3	120
7	KNR 2-11 0301/04	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna odpadowego pozyskiwanego na miejscu (z odl. do 100 m) drewno materiał Zamawiającego - wykonane łapaczy wody 4*6*0,3*0,6	m3	4,32
8	KNR 2-11 0524/08	Wbijanie kołków i słupków oporowych z drewna odpadowego pozyskiwanego na miejscu (z odl. do 100 m) drewno materiał Zamawiającegoo śr. 10-12 cm na głębokość 1 m w grunt kat. IV - zabezpieczenie łapaczy wody 4*8	szt.	32