

Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Naprawa szlaku zrywkowego w L. Trzcianiec oddz. 213a		
1	KNR 2-01 0228/03	Mechaniczne profilowanie powierzchni szlaku ze ścięciem nierówności do 30cm, usunięcie nadmiaru gruntu poza strefę robót 300*4*0,3	m3	360
2	KNR 2-01 0217/06	Mechaniczne wykonanie rowów odpływowych, (odwodnienie korpusu szlaku) urobek na odkład poza strefę robót z rozplantowaniem urobku 20*0,8	m3	16
3	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 6*(1+3)/2*1,5	m3	18
4	KNNR 4 1308/08	Kanały z rur PP, HDPE SN8 o śr. wewn. 800 mm 6	m	6
5	KNR 2-28 0501/09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym 6*(1+3)/2*1,5-6*3,14*0,45*0,45	m3	14,185
6	KNNR 10 0301/08	Konstrukcje drewniane z drewna okrągłego, wykonanie umocnień wlotu i wylotu z przepustu - drewno odpadowe pozyskane na miejscu 2*(2+4)/2*1,5*0,2-2*3,14*0,4*0,4*0,2	m3 drew.	1,599
7	KNR 2-01 0233/03	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV 4*10	m2	40
8	KNNR 10 0301/04	Konstrukcje drewniane z drewna okrągłego bez wyrębów - wykonanie dyłowanki z drewna odpadowego pozyskanego na miejscu dyłowanka 8*4*0,25 legary 8*2*0,3 <div>razem</div>	m3 drew.	8
			m3 drew.	4,8
			m3 drew.	12,8
		Naprawa dojazdu do składu w L. Trzcianiec 243b		
9	KNR 2-01 0109/05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 150*4	m2	600
10	KNR 2-01 0217/06	Mechaniczne wykonanie rowów odpływowych, (odwodnienie korpusu szlaku) urobek na odkład poza strefę robót z rozplantowaniem urobku 150*0,6	m3	90