

Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Naprawa szlaków zrywkowych L. Wojtkówka oddz. 113a		
1	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III (wykop pod przepust) 4*6*(1+3)/2*1,5	m3	72
2	KNR 2-33 0103/01	Rozebranie sączka 6*2*1,5	m3	18
3	KNR 2-31 0605/01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 5*6*1*0,2	m3	6
4	KNNR 4 1308/08	Kanały z rur PP, HDPE SN8 o śr. wewn. 800 mm 6*5	m	30
5	KNR 2-28 0501/09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym 5*6*((1,2+2)/2*1)-5*6*0,45*0,45*3,014	m3	29,69
6	KNNR 10 0301/08	Konstrukcje drewniane z drewna okrągłego, wykonanie umocnień wlotu i wylotu z przepustu - drewno odpadowe pozyskane na miejscu 2*5*(2+4)/2*1,5*0,2-10*3,14*0,4*0,4*0,2	m3 drew.	7,995
7	KNR 2-01 0228/03	Mechaniczne profilowanie powierzchni szlaku ze ścięciem nierówności do 30cm, usunięcie nadmiaru gruntu poza strefę robót 800*4*0,3	m3	960
8	KNR 2-01 0217/06	Mechaniczne wykonanie rowów odpływowych, (odwodnienie korpusu szlaku) urobek na odkład poza strefę robót z rozplantowaniem urobku 100*0,8	m3	80