


# Przekrój poprzeczny na prostej km 0+000 - 0+130 0+346+ 0+492



warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm

warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 6 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 8 cm

stabilizacja cementowa  $R_m=2,5$  MPa, gr. po zagęszczeniu 25 cm

istniejąca nawierzchnia

OBIEKT:	Przebudowa drogi gminnej ul. Browarna i ul. Kopernika w miejscowości Stary Dzików	Numer rysunku: 3.1
ADRES OBIEKTU:	Stary Dzików, dz. nr 2173, 2174, 2175, 2177	Skala rysunku: 1 : 50
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY NA PROSTEJ I	
INWESTOR:	Gmina Stary Dzików	Data: 02.2024
ADRES INWESTORA:	ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików	
IMIĘ I NAZWISKO:	BRANŻA	PODPIS
mgr inż. Wojciech Ważny	drogowa	