

Opole 10.11.2023

Zakres prac przy usuwaniu blach podtrzymujących ślimaka głównego nr I nasypu „0”

- odkucie pozostałych w korycie betonowym elementów blach podtrzymujących (16 sztuk)
- powiększenie (wykucie) pozostałych po usunięciu blach podtrzymujących otworów w korycie do wymiarów 400mm x 600mm x 100mm
- zalanie wstępnie posadowionych i wyosiuwanych nowych blach podtrzymujących z zachowaniem wymiarów i z zastosowaniem zaprawy SIKAGROUT 8N

Materiały zapewnia zleceniodawca.

Termin rozpoczęcia prac: 05.12.2023, godzina 18:00

Termin zakończenia prac (nie ma możliwości wydłużenia): 09.12.2023, godzina 6:00

Prace mogą być prowadzone od godziny 18 do godziny 6 rano. Nie ma możliwości prowadzenia prac w innych godzinach.

Opracował: M.P.