

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|----------|--|------|---------|-------|
| OBMIAR: Strefa rekreacji na działce o nr ew. gr. 178/1 w Podlesiu | | | | | |
| 1 | | Dostawa i montaż urządzeń zabawowych | | | |
| 1 | d.1 | Dostawa i montaż - Zestaw zabawowy duży - zawierający dwie wieże z dachem dwuspadowym, ślizg 2 szt., pomost grzybkowy, pomost liniowy, panele edukacyjne, pomost ok.1,00 m, pomost stały, zjazd strażacki, wejście po kocim grzbiecie z liną | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | d.1 | Dostawa i montaż - Zestaw zabawowy mały - wieża z dachem 3 szt., podest, pomost stały, ścianka wspinaczkowa, pomost liniowy, pomost rurowy, zjazd strażacki, ślizg 2 szt. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | d.1 | Dostawa i montaż Huśtawka potrójna - siedzisko płaskie, siedzisko kubelkowe, bocianie gniazdo | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 | d.1 | Dostawa i montaż - Zjazd liniowy - tyrolka (metal lux + HDPE) | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | d.1 | Dostawa i montaż - Bujaki sprężynowe - raptor, labirynt | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 6 | d.1 | Dostawa i montaż - Karuzela tarczowa z siedziskami | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 7 | d.1 | Dostawa - montaż - Huśtawka wagowa | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 8 | d.1 | Dostawa i montaż - Zestaw sprawnościowy sześciokąt z pajęczyną | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 9 | d.1 | Dostawa i montaż - Piaskownica zasuwana z wypełnieniem | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | Dostawa i montaż ławek z oparciem i koszy na śmieci | | | |
| 10 | d.2 | Dostawa i montaż - Ławka parkowa z oparciem | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 11 | d.2 | Dostawa i montaż - Kosze na śmieci | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 3 | | Dostawa i montaż tablic | | | |
| 12 | d.3 | Dostawa i montaż - Tablice (regulamin, informacyjna) | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------|---|------|---------|---------|
| 4 | | Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej | | | |
| 13 | d.4 | Dostawa i montaż - Urządzenie siłowe - Orbitrek wolnostojący | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 14 | d.4 | Dostawa i montaż - Urządzenie siłowe - Biegacz słup narty | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 15 | d.4 | Dostawa i montaż - Urządzenie siłowe - Twister słup stepper | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 16 | d.4 | Dostawa i montaż - Urządzenie siłowe - Wioślarz wolnostojący | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | | Rozłożenie mat przerostowych pod wybrane urządzenia wraz z wysiewem trawy na maty | | | |
| 17 | d.5 | Kalkulacja indywidualna - rozłożenie mat przerostowych pod wybrane urządzenia | m2 | | |
| | | 161,1 | m2 | 161,100 | |
| | | | | RAZEM | 161,100 |
| 18 | d.5 | Kalkulacja indywidualna - wysiew trawy ręczy na maty przerostowe | m2 | | |
| | | 161,1 | m2 | 161,100 | |
| | | | | RAZEM | 161,100 |
| 6 | | Roboty ziemne w zakresie wykonania chodnika | | | |
| 19 | d.6 | KNR 2-01 0202-02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość do 1km | m3 | | |
| | | 12,375 | m3 | 12,375 | |
| | | | | RAZEM | 12,375 |
| 20 | d.6 | KNR 2-31 0103-02 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV | m2 | | |
| | | 41,25 | m2 | 41,250 | |
| | | | | RAZEM | 41,250 |
| 21 | d.6 | KNNR 6 0113-02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | | |
| | | 41,25 | m2 | 41,250 | |
| | | | | RAZEM | 41,250 |
| 22 | d.6 | KNNR 6 0113-05 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | | |
| | | 41,25 | m2 | 41,250 | |
| | | | | RAZEM | 41,250 |
| 23 | d.6 | KNR 2-31 0407-04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | | |
| | | 56,2 | m | 56,200 | |
| | | | | RAZEM | 56,200 |
| 24 | d.6 | KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | | |
| | | 41,25 | m2 | 41,250 | |
| | | | | RAZEM | 41,250 |
| 25 | d.6 | KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa włązów kanałowych wraz z zabezpieczeniem i wymianą włązów na nowe | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |

Strefa rekreacji na działce o nr ew. gr. 178/1 w Podlesiu

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|----------|--|------|--------------|--------------|
| 7 | | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | | | |
| 26 d.7 | | Kalkulacja indywidualna - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

