

Raport robót ziemnych

Projekt: ul. Olbrachta

<u>Pikieta</u>	<u>Powierzchnia wykopu (m2)</u>	<u>Objętość wykopu (m3)</u>	<u>Objętość do ponownego wykorzystania (m3)</u>	<u>Powierzchnia nasypu (m2)</u>	<u>Objętość nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. wykopu (m3)</u>	<u>Całk. obj. do ponownego wykorzystania (m3)</u>	<u>Całk. obj. nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. netto (m3)</u>
0+001.055	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+016.953	3.50	61.16	61.16	0.06	0.42	61.16	61.16	0.42	60.75
0+024.318	4.49	29.41	29.41	0.00	0.22	90.57	90.57	0.64	89.93
0+052.666	3.44	112.39	112.39	0.00	0.03	202.96	202.96	0.67	202.29
0+087.994	3.50	122.73	122.73	0.00	0.08	325.70	325.70	0.75	324.94
0+112.508	3.60	87.04	87.04	0.00	0.11	412.74	412.74	0.86	411.88
0+141.674	3.78	107.60	107.60	0.00	0.10	520.34	520.34	0.96	519.38
0+193.012	3.52	187.30	187.30	0.00	0.02	707.64	707.64	0.97	706.67
0+241.503	3.62	173.13	173.13	0.05	1.12	880.77	880.77	2.10	878.67
0+271.779	3.49	107.71	107.71	0.00	0.76	988.48	988.48	2.86	985.62
0+308.643	3.93	136.86	136.86	0.01	0.32	1125.34	1125.34	3.18	1122.16