

Przedmiar robót				
"Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w miejscowości Świerczyna"				
Lp.	Nr SST	Opis	jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,943
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej, z płyt betonowych i obrzeży istniejącego chodnika z załadunkiem i transportem poza teren budowy	m2	1696
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika drogowego i najazdowego na ławie betonowej z załadunkiem i transportem poza teren budowy	mb	936
4	D-01.02.01	Wycinka drzew i krzewów (wraz z utylizacją) kalkulacja własna	kpl.	1
Roboty ziemne				
5	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik, zjazdu, krawężniki, obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczenia	m2	2194
Podbudowy				
6	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (chodnik)	m2	1315
7	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (zjazdu)	m2	599
Nawierzchnie				
8	D-08.02.02	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej bez faz, grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1315
9	D-08.02.02	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej bez faz kolor grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	599
Elementy ulic				
10	D-08.01.01	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. z oporem (zjazdu i wejścia od strony posesji)	mb	750
11	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 100x22x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (od strony jezdni)	m	255
12	D-08.01.01	Krawężniki betonowe drogowe o wymiarach 100x30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (od strony jezdni)	m	681
Zieleń drogowa				
13	D.09.01.01.	Rozłożenie ziemi urodzajnej oraz posianie trawy	m2	281
Instalacje				
14	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	kpl.	25