

Zakres prac:

1. Linia zasilająca NN:

- 1.1. Wykonanie trasy kablowej do istniejącego pomieszczenia stycznikowni z drabiny samonośnej stalowej ocynkowanej
- 1.2. Przełożenie przewodów na istniejącej trasie
- 1.3. Wykonanie podejścia do nowego pomieszczenia stycznikowni z drabin stalowych ocynkowanych szer. 400mm
- 1.4. Dostawa i ułożenie linii kablowej YAKXS 4x1x240mm²
- 1.5. Podłączenie kabli j.w.
- 1.6. Wykonanie uziemienia nowej rozdzielni z wykorzystaniem wypustów bednarki z fundamentów i istniejących konstrukcji stalowych
- 1.7. Pomiary powykonawcze

2. Linia Światłowodowa:

- 2.1. Wykonanie trasy kablowej z rur stalowych ocynkowanych fi 21mm od istniejącej stycznikowni do nowej
- 2.2. Wciągnięcie kabla światłowodowego 12J 9/125 w wykonaniu zewnętrznym do wcześniej przygotowanej trasy kablowej
- 2.3. Montaż stelaża zapasu kabla
- 2.4. Dostawa i montaż przełącznic światłowodowych w obudowie IP55
- 2.5. Wykonanie zakończeń kabli światłowodowych wraz z pomiarem