

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Drogi leśne i szlaki zrywkowe Nadleśnictwa Sieniawa;			
1	KNR 15-01 d.1 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna rowów	m ²		
		2460	m ²	2460,00	
				RAZEM	2460,00
2	KNR 15-01 d.1 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów z poboczy, skarp i dna rowów	m ²		
		9840	m ²	9840,00	
				RAZEM	9840,00
3	KNR 2-31 d.1 1402-01	Ręczne odkrzaczenie poboczy i skarp rowów -analogia	m ²		
		12400	m ²	12400,00	
				RAZEM	12400,00
4	KNR 2-31 d.1 1401-01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie piaskiem	m ³		
		240	m ³	240,00	
				RAZEM	240,00
5	KNR 2-31 d.1 1401-02	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie gruzem	m ³		
		120	m ³	120,00	
				RAZEM	120,00
6	KNR 2-31 d.1 1401-05	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie żużlem paleniskowym	m ³		
		86	m ³	86,00	
				RAZEM	86,00
7	KNR 2-31 d.1 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
		2200	m ²	2200,00	
				RAZEM	2200,00
8	KNR 2-31 d.1 1403-02	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu	m		
		560	m	560,00	
				RAZEM	560,00
9	KNR 2-31 d.1 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		1150	m	1150,00	
				RAZEM	1150,00
10	KNR 2-01 d.1 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		75	szt.	75,00	
				RAZEM	75,00
11	KNR 2-01 d.1 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		48	szt.	48,00	
				RAZEM	48,00
12	KNR 2-01 d.1 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
		25	szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
13	KNR 2-33 d.1 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm -wymiana kręgów	m		
		16	m	16,00	
				RAZEM	16,00
14	KNR 2-31 d.1 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm	m		
		42	m	42,00	
				RAZEM	42,00
15	KNR 2-31 d.1 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 60 cm	m		
		24	m	24,00	
				RAZEM	24,00
16	KNR 2-01 d.1 0223-02	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. III o objętości do 1.50 m ³ /m	m ³		
		620	m ³	620,00	
				RAZEM	620,00
17	KNR 2-01 d.1 0238-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1.0 m ³ z transportem urobku do 1,0 km; grunt kat. III	m ³		
		220	m ³	220,00	
				RAZEM	220,00
18	KNR 2-01 d.1 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		
		160	m ³	160,00	
				RAZEM	160,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 220	m ³		
			m ³	220,00	
				RAZEM	220,00
20 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm 160	m ²		
			m ²	160,00	
				RAZEM	160,00
21 d.1	KNR 2-31 1409-03	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.5 do 1.0 m ³ 1,75	m ³		
			m ³	1,75	
				RAZEM	1,75
22 d.1	KNR 2-31 1108-05	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalenie przy użyciu gry-sów - wyboje o głębokości 1.5 cm z zastosowaniem skraparki przewożnej i walca 100	m ²		
			m ²	100,00	
				RAZEM	100,00