# PRZEKRÓJ B-B




D1 DACH
2x papa termozgrzewalna
1x bitumiczny roztwór gruntujący
płyty korytkowe 10cm
pustka powietrzna
płyty z wełny mineralnej 16cm
płyty żelbetowe kanałowe 24cm
sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych

SF ŚCIANA FUNDAMENTOWA /S.P./
istniejąca ściana fundamentowa
papa na lepiku
warstwa żwiru

S1 ŚCIANA /fundamentowa/
tynk cementowo-wapienny
istniejąca ściana murowana 59cm
tynk zewnetrzny

S2 ŚCIANA
tynk cementowo-wapienny
istniejąca ściana murowana 56cm
tynk zewnętrzny

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE
wykończenie
wylewka - 5cm
beton - 10cm
grunt rodzimy

P2 PODŁOGA NA GRUNCIE
wykończenie
wylewka - 5cm
płyty żelbetowe kanałowe 24cm
sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

MAW STUDIO
MAW Studio
ul. Krakowska 17/6
42-600 Tarnowskie Góry
tel. +48 721 496 851
www.mawstudio.pl
biuro @mawstudio.pl

| | |
|---|---|
| INWESTYCJA: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 41 W TARNOWSKICH GÓRACH |
| PROJEKTANT: | mgr inz. arch. **Małgorzata Wasielewska** upr. bud. 63/SLOKK/2018/II — PODPIS |
| PROJEKTANT: | mgr inz. arch. **Aleksander Wasielewski** |

| NR PROJEKTU: | NAZWA RYSUNKU: | | | NR RYSUNKU |
|---|---|---|---|---|
| **126/M41** | **PRZEKRÓJ B-B - INWENTARYZACJA** | | | **126/M41/ PB/A/06** |
| DATA: 01.2023 | BRANŻA: **ARCHITEKTURA** | FAZA: **PROJEKT BUDOWLANY** | SKALA: **1:100** | |