

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 4.6*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.440</b>
2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 4.6*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.440</b>
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.440</b>
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 11.1*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.110</b>
5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4.6*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.440</b>
6	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 4.6*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.440</b>
7	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2*(4.6+1.4)-0.9	m m	11.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.100</b>
8	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 11.1	m m	11.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.100</b>