



Włozczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włozczowa

tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszczalnia.wlozczowa@wp.pl

NIP 6090071419, REGON 260733356

Włozczowa dnia 12.10.2022.r.

TE.341.7.2022

INFORMACJA - WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA (1) DO SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 1710) pn.:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząbiec oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczno, gmina Włozczowa:

Część 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w msc. Rząbiec, gm. Włozczowa

Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji w miejscowości Konieczno, gm. Włozczowa

realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W związku z częścią 1 w/w zamówienia publicznego: Budowa sieci wodociągowej do granic posesji w msc. Rząbiec, gm Włozczowa: proszę o informację czy zamawiający wyrazi zgodę na użycie technologii bezwykopowej – wykonanie prac przewiertem sterowanym w całości zabudowy sieci wodociągowej.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie technologii bezwykopowej, tj. wykonanie robót budowlanych sieci wodociągowej przewiertem sterowanym w ramach Części 1: Budowa sieci wodociągowej do granic posesji w msc. Rząbiec, gm Włozczowa.

W przypadku występowania w dokumentacji geologicznej gruntu innego niż margiel na poziomie posadowienia rurociągu należy sieć wodociągową wykonać z rur wzmocnionych PEHD RC SDR 17, natomiast w przypadku występowania w dokumentacji geologicznej skały miękkiej margla na poziomie posadowienia rurociągu należy wykonać sieć wodociągową z rur wzmocnionych PEHD RC SDR 11. Powyższe roboty należy ująć w kosztorysie ofertowym.

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy zadali przedmiotowe zapytania do postępowania
2. Strona internetowa WZWiK Sp. z o.o.: www.wzwik-wlozczowa.pl
3. Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wlozczowa
- 4.a/a