

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja placu zabaw w Złockiem
ADRES INWESTYCJI : 33-370 Muszyna, Złockie 69
INWESTOR : Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna
ADRES INWESTORA : 33-370 Muszyna ul. Rynek 31

DATA OPRACOWANIA : 15-03-2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15-03-2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ADAPTACYJNE I ZIEMNE			
1 d.1		Demontaż i wywóz (wraz z kosztem utylizacji) części istniejącego wyposażenia wraz z fundamentami: -zestawu zabawowego do ćwiczeń zręcznościowych -obiektu wspinaczkowego -huśtawki poziomej -bujaka sprężynowego -ramy wspinaczkowej -zestawu huśtawkowego wahadłowego -ruwnoważni 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	KNR 4-01 0609-01	Demontaż i utylizacja nawierzchni poliuretanowej - analogia <wg wyl. ACad> 289,12	m ² m ²	 289,12	
				RAZEM	289,12
3 d.1		Oплата за утилизацию груза и материалов з разбёрки <poz 1> 3,00 poz.2*0,08	m ³ m ³ m ³	 3,00 23,13	
				RAZEM	26,13
2	45233223-8	ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI			
2.1	45233223-8	NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POLIURETANOWA			
4 d.2.1	KNR AT-33 0405-03 analogia	Dostawa i wykonanie nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej w kolorach czerwonym i niebieskim o następujących warstwach: -kolorowa warstwa poliuretanowa gr. 3 mm układana metodą natryskową -granulat - kauczuk EPDM ,frakcje: 1.0-3.5mm - warstwa 10 mm -granulat warstwy bazowej amortyzującej SBR i spoiwo PU - warstwa 45 mm o grubości dostosowanej do wysokości swobodnego upadku w granicach strefy bezpiecznej projektowanych urządzeń . poz.2	m ² m ²	 289,12	
				RAZEM	289,12
3	45112723-9	URZĄDZENIA DO ZABAW			
5 d.3	KNR 2-01 0307-03 307-07	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 20 m (kat. gruntu IV) <huśtawka wahadłowa> 0,50*0,80*1,20 <huśtawka stojąca> 6*0,50*0,50*1,20 <karuzela> 0,60*0,60*1,20 <zestawa zabawowy typu domek> 4*0,50*0,50*1,20 <sprężynowce> 2*0,40*0,40*1,20 <zestaw zabawowy nr 1> 5*0,40*0,40*1,20 <zestaw zabawowy nr 2> 4*0,40*0,40*1,20 <zestaw zabawowy nr 3> 5*0,30*0,70*1,20+0,30*0,30*1,20*3	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,48 1,80 0,43 1,20 0,38 0,96 0,77 1,58	
				RAZEM	7,60
6 d.3	KNR 2-01 0415-03	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów poz.5	m ³ m ³	 7,60	
				RAZEM	7,60
7 d.3	KNR 2-23 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 do montażu zestawów zabawowych i urządzeń zabawowych <huśtawka wahadłowa> 0,50*0,80*1,20 <huśtawka stojąca> 6*0,50*0,50*1,20 <karuzela> 0,60*0,60*1,20 <zestawa zabawowy typu domek> 4*0,50*0,50*1,20 <sprężynowce> 2*0,40*0,40*1,20 <zestaw zabawowy nr 1> 5*0,40*0,40*1,20 <zestaw zabawowy nr 2> 4*0,40*0,40*1,20 <zestaw zabawowy nr 3> 5*0,30*0,70*1,20+0,30*0,30*1,20*3	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,48 1,80 0,43 1,20 0,38 0,96 0,77 1,58	
				RAZEM	7,60
8 d.3		Dostawa i montaż zestawu zabawowego nr 1 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
9 d.3		Dostawa i montaż zestawu zabawowego nr 2 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
10 d.3		Dostawa i montaż zestawu zabawowego nr 3 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.3		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00