



PRZEKRÓJ PRZEZ PROJEKTOWANE SCHODY BETONOWE

Skala 1:20



PRZEKRÓJ PRZEZ UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Skala 1:10



N1 KOSTKA BETONOWA

6 cm	Kostka betonowa
3 cm	Podsypka cementowo - wapienna
25 cm	Kruszywo 0-31,5
10 cm	Piasek
-	Grunt rodzimy

N2 KRAWĘŻNIK BETONOWY

30 cm	Obrzeże betonowe 75x20x6 cm
15 cm	Ława betonowa z oporem beton C12/15 gr. 12cm
-	Grunt rodzimy

LEGENDA:

	Projektowane elementy betonowe
	Grunt rodzimy
	Kostka betonowa gr. 6 cm
	Podsypka cementowo-wapienna
	Kruszywo
	Piasek

Tytuł: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU		
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY		
Inwestor: GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ Ul. Plac 1000-lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń		
Obiekt: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ pow. golubsko-dobrzyński, gmina Golub-Dobrzyń Dz. nr ewid. : 85/2, 85/3; Obręb: 4 Jednostka ewidencyjna: 040501_1 Golub-Dobrzyń		
Jednostka Projektująca : PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt ul. PODHAŁAŃSKA 41 87-300 BRODNICA tel. : +48 56 697 40 30 kom. : +48 790 28 29 50 www.fsprojekt.eu		
Branża: ARCHITEKTONICZNA		
Projektant architektury mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski upr. nr: GPI 7342/135/TO/94 w specjalności architektonicznej do sporządzania wszelkich projektów budowlanych, konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektów budowlanych o powołaniu znanych rozwiązań konstrukcyjnych i schematach technicznych z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie wyznaczalnych	Nr upr. GPI 7342/135/TO/94	Podpis
Projektant architektury mgr inż. arch. Dorota Czarnolucka-Krzemińska upr. nr: 72/2011 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	Nr upr. 72/2011	Podpis
Branża: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		
Projektant konstrukcji - projektant główny: mgr inż. Marcin Fabiański upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń upr. nr: KUP/0088/ZOAA/12 w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie	Nr upr. KUP/0116/PWOK/12 KUP/0088/ZOAA/12	Podpis
Projektant konstrukcji - projektant sprawdzający: mgr inż. Rafał Stramski upr. nr: WAM/0029/POOK/12 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	Nr upr. WAM/0029/POOK/12	Podpis
Opracowała: mgr inż. Elwira Kolk	Nr upr. -	Podpis
Nazwa rysunku: DETALE		
Skala: 1:10, 1:20	Data (dd.mm.rrrr): 03.2023	Numer rys.: A-6
TOM: PAB		