POZ. 2.1
ZBROJENIE STROPODACHU NAD KLATKĄ SCHODOWĄ – zbrojenie dolne
skala 1:75



UWAGI:

1. ŚCIANY NOŚNE PODDASZA gr. 18cm MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
2. ŚCIANY NOŚNE KLATKI SCHODOWEJ gr. 25cm MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAM. POROTHERM kl.15 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
3. STROP NAD PODDASZEM STANOWI WIĘŹBA DACHOWA W POSTACI KONSTRUKCJI DREWNIANEJ OPARTA NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH ZA POŚREDNICTWEM MURŁAT 14x14 cm NA WIEŃCACH ŻELBETOWYCH
4. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ ŻELBETOWY KRZYŻOWO ZBROJONY gr. 12 cm, WYLEWANY NA BUDOWIE Z BETONU C20/25, ZBROJONY STALĄ BSt500
5. SŁUPY, PODCIĄGI I NADPROŻA ŻELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25 ORAZ PREFABRYKOWANE TYPU L19
6. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ZWIEŃCZONE WIEŃCAMI ŻELBETOWYMI 18x18cm, 25x12cm i 25x51cm WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25
7. SCHODY Z PARTERU NA PIĘTRO ŻELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25 PŁYTY BIEGÓW gr. 14cm, PŁYTY SPOCZNIKÓW GRUBOŚCI 18cm
8. ZBROJENIE ROZDZIELCZE GÓRĄ (PRĘTY NR12) ZLICZONO JAKO PRĘTY 12–METROWE PRĘTY NALEŻY DOCIĄĆ NA ODPOWIEDNIĄ DŁUGOŚĆ Z ZAKŁADEM PO 0,5m Z KAŻDEJ STRONY

+5,46 – RZĘDNA SPODU ELEMENTÓW KOSTRUKCYJNYCH

BETON C20/25
STAL BSt500–#
OTULINA Cc=2,0cm

POZ. 2.1
ZBROJENIE STROPODACHU NAD KLATKĄ SCHODOWĄ – zbrojenie górne
skala 1:75



PRACOWNIA PROJEKTOWA

Ordo Projekt S.C.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.4. lutego 1994r. (DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI :

mgr inż. ROMUALD HAŁAS – projektował
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inż. ŁUKASZ RZEPKA – sprawdził
nr. upr. ZAP/0008/POOK/08

mgr inż. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI – opracował

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE I POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ POKOJE GOŚCINNE, ZAWIERAJĄCEGO W SWOJEJ KUBATURZE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM I STOLARNI

ADRES :

ul. Kańsko 1 , 78–520 Złocieniec
jedn. ewid.: 320306_4 Złocieniec miasto, obręb 0019 Złocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK :

STROPODACH NAD KLATKĄ
POZ. 2.1 – ZRBOJENIE

SKALA :	MIEJSCE I DATA	NR RYS:
1:75	Szczecin, LUTY 2021r.	K–15