



skala 1:100



UWAGI:

1. WIEŻBA DACHOWA W POSTACI KONSTRUKCJI DRENIARNEJ, PŁATIMOWO – JĘTKOWE, OPARTA NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH ZA POŚREDNICTWEM MURLAT 14x14 cm NA WIĘNCACH ŻELBETOWYCH
2. KLASA ELEMENTÓW DRENIANYCH min. C24
3. MURLATY KOTWIC DO WIĘNCÓW ZA POMOCĄ KOTWIF Ø16 co 80 cm
4. MIĘDZY MURLATĄ A WIĘNCEM ZASTOSOWAĆ IZOLACJĘ W POSTACI PAPY PODKŁADOWEJ
5. ELEMENTY DRENIARNE ŁĄCZĄC ZE SOBĄ ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW CIEŚLESKICH TYPU BMF I GWOZDZI
6. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ZWIEŃCZONE WIĘNCAMI ŻELBETOWYMI 18x18cm I 27x25cm WYLEWANANYMI NA BUDOWIE Z BETONU C20/25

+5.46
- RZĘDNA SPODU ELEMENTÓW KOSTRUKCYJNYCH

- KR-1 – KR-4** – KROKOWIE DREWNIANE 8x20cm
J-1 – JEŹYKI DREWNIANE 8x10cm
W-1 – W-2 – WYMIANY DREWNIANE 8x20cm
M-1 – M-5 – MURŁATY DREWNIANE 14x14cm i 14x17cm
Sd 1.1 – Sd 1.2 – SŁUPY DREWNIANE 16x16cm
Mc-1 – MIECZ DREWNIANY 8x10cm
P-1 – PŁATEW DREWNIANA 16x22cm
 **– KIERUNEK OPARCIA STROPU**

ADRES :

ul. Kańsko 1, 78-520 Złocieniec
jeden. ewid.: Z30306_4 Złocieniec miasto, obręb 0019 Złocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK ::

WIEŻBA DACHOWA

SKALA :	MIEJSCE I DATA	NR RYS:
1:100	Szczecin, LUTY 2021r.	K-6

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

**Ordo
Projet**
S.C.

Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4. lutego 1994r. (DU nr.24 poz.83 z 23.02.95)

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI

mgr inż. RÓMUŁD HAKAS – projektowa

nr. upr. 9/Sz/98

mgr inż. LUKASZ RZEPKA – sprawdził

nr. upr. ZAP/00008/P00K/08

mgr inż. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI – opracował

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STANI I ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I BUDYNKU PRZEZNAČONEGO NA GABINETY LEKARSKIE I POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ POKOJE GOŚCINNE, ZAWIERAJĄCEGO W SWOJEJ KUBATURZE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM I STOLARNI

ADRES :