


POZ. 3.1
ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM – zbrojenie górne
skala 1: 75




- UWAGI:
- ŚCIANY NOŚNE PARTERU gr. 25cm MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAM. POROTHERM k.15 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
 - ŚCIANY NOŚNE KLATKI SCHODOWEJ gr. 25cm MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAM. POROTHERM k.15 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
 - STROP NAD PARTEREM ŻELBETOWY KRZYŻOWO ZBROJONY gr. 20cm, WYLEWANY NA BUDOWIE Z BETONU C20/25, ZBROJONY STALĄ BSt500
 - W STROPIE WYKONAĆ OTWORY POD KOMINY I KANAŁY WENTYLACYJNE. ROZMIESZCZENIE OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
 - W POZIOME STROPU WIENCE ŻELBETOWE 25x20cm, 25x30cm i 25x47cm WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25
 - ŚLUPY, PODCIĄGI I NADPROŻA ŻELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25 ORAZ PREFABRYKOWANE TYPU L19
 - SCHODY Z PARTERU NA PIĘTRO ŻELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25
 - PŁYTY BIEGÓW gr. 14cm, PŁYTY SPOCZNIKÓW GRUBOŚCI 18cm
 - ZBROJENIE ROZDZIELCZE GÓRĄ (PRĘTY NR11) ZLICZONO JAKO PRĘTY 12-METROWE PO 0,5m Z KAŻDEJ STRONY
 - Z PŁYTY NALEŻY WYPUSZCIĆ WYTKI POD ŚLUPY ŻELBETOWE W ŚCIANACH KOLANKOWYCH ZGODNIE Z RYS. K-24, ROZMIESZCZENIE ŚLUPÓW ZGODNIE Z RYS. K-5

±2.83 – RZĘDNA SPODU ELEMENTÓW KOSTRUKCYJNYCH

BETON C20/25
STAL BSt500-#
OTULINA Cc=2,0cm

PRACOWNIA
PROJEKTOWA



Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83 z 23.02.95)

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI :

mgr inż. ROMUALD HAŁAS – projektował
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inż. ŁUKASZ RZEPKA – sprawdził
nr. upr. ZAP/0008/POOK/08

mgr inż. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI – opracował

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STALNI ORAZ DOBUDOWA DO JEJEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE I POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ POKOJE GOŚCINNE ZAWIERAJĄCEGO W SWOJEJ KUBATURZE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM I STOLARNI

ADRES :

ul. Kańsko 1 , 78–520 Złocieniec
jedn. ewid.:320306_4 Złocieniec miasto, obręb 0019 Złocieniec, dz. nr ewid. 2

RYСУNEK :

STROP NAD PARTEREM POZ. 3.1
ZBROJENIE GÓRNE

SKALA :	MIEJSCE I DATA	NR RYS:
1: 75	Szczecin, LUTY 2021r.	K–11