



POZ. 3.3  
ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM  
skala 1:20

PRZEKRÓJ A-A  
skala 1:20



BETON C20/25  
STAL BSt500-#  
OTULINA Cc=2,0cm

UWAGI:

- ŚCIANY NOŚNE PARTERU gr. 25cm MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAM. POROTHERM KL.15 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
- ŚCIANY NOŚNE KLATKI SCHODOWEJ gr. 25cm MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAM. POROTHERM KL.15 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
- STROP NAD PARTEREM ŻELBETOWY KRZYŻOWO ZBROJONY gr. 20cm, WYLEWANY NA BUDOWIE Z BETONU C20/25, ZBROJONY STAŁĄ BSt500
- W STROPIE WYKONAĆ OTWORY POD KOMINY I KANAŁY WENTYLACYJNE. ROZMIESZCZENIE OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
- W POZIOMIE STROPU WIĘCSZE ŻELBETOWE 25x20cm, 25x30cm i 25x47cm WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25
- SKUPY, PODCIĄGI I NADPROŻA ŻELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25 ORAZ PREFABRYKOWANE TYPU L19
- SCHODY Z PARTERU NA PIĘTRO ŻELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25

+2,38 - RZĘDNA SPODU ELEMENTÓW KOSTRUKCYJNYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA	
PRAMA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE	
Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83 z 23.02.95)	

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI :

mgr inż. ROMUALD HAŁAS – projektował  
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inż. ŁUKASZ RZEPKA – sprawdził  
nr. upr. ZAP/0008/P00K/08

mgr inż. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI – opracował

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA, BUDYNKU DAMNEJ STALNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE I POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAFICOWEJ ORAZ POKOJE GOŚCINNE ZAWIERAJĄCEGO W SWOJEJ KUBATURZE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM I STOLARNI

ADRES :

ul. Kańsko 1 , 78–520 Złocieniec  
jedn. ewid.:320306\_4 Złocieniec miasto, obręb 0019 Złocieniec, dz. nr ewid. 2

RYСУNEK :

ZADASZENIE NAD WEJSCIEM  
POZ. 3.2 – ZBROJENIE

SKALA :	MIEJSCE I DATA	NR RYS:
1: 20	Szczecin, LUTY 2021r.	K–14