


POZ. 3.2
ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM – zbrojenie górne
skala 1:75




BETON C20/25
STAL BSt500-#
OTULINA Cc=2,0cm

UWAGI:

- ŚCIANY NOŚNE PARTERU gr. 25cm MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAM. POROTHERM K1,15 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
- ŚCIANY NOŚNE KLATKI SCHODOWEJ gr. 25cm MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAM. POROTHERM K1,15 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
- STROP NAD PARTEREM ŻELBETOWY KRZYŻOWO ZBROJONY gr. 20cm, WYLEWANY NA BUDOWIE Z BETONU C20/25, ZBROJONY STALĄ BSt500 W STROPIE WYKONAĆ OTWORY POD KOMINY I KANAŁY WENTYLACYJNE.
- ROZMIESZCZENIE OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
- W POZIOMIE STROPU WIENCE ŻELBETOWE 25x20cm, 25x30cm i 25x47cm WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25
- ŚLUPY, PODCIĄGI I NADPROŻA ŻELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25 ORAZ PREFABRYKOWANE TYPU L19
- SCHODY Z PARTERU NA PIĘTRO ŻELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25
- PLYTY BIEGÓW gr. 14cm, PLYTY SPOCZNIKÓW GRUBOŚCI 18cm
- ZBROJENIE ROZDZIELCZE GÓRĄ (PRĘTY NR10) ZŁIČZONO JAKO PRĘTY 12-METROWE PRĘTY NALEŻY DOCIĄĆ NA ODPOWIEDNIA DŁUGOŚĆ Z ZAKŁADEM PO 0,5m Z KAŻDEJ STRONY
- Z PŁYTY NALEŻY WYPUSZCIĆ WYTKI POD ŚLUPY ŻELBETOWE W ŚCIANACH KOLANKOWYCH ZGODNIE Z RYS. K-24. ROZMIESZCZENIE ŚLUPÓW ZGODNIE Z RYS. K-5

#2.38 – RZĘDNA SPÓDU ELEMENTÓW KOSTRUKCYJNYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
PRAMA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE			
Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4. lutego 1994r. (Dz. nr 24 poz. 83 z 23.02.95)			
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY			
OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY			
PROJEKTANCI :			
mgr inż. ROMUALD HAŁAS – projektował			
nr. upr. 9/Sz/98			
mgr inż. ŁUKASZ RZEPKA – sprawdził			
nr. upr. ZAP/0008/POOK/08			
mgr inż. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI – opracował			
PROJEKT / OBIEKT :			
PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STALNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE I POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ POKOJE GOŚCINNE ZAWIERAJĄCEGO W SWOJEJ KUBATURZE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM I STOLARNI			
ADRES :			
ul. Kańsko 1 , 78–520 Złocieniec			
jedn. ewid.:320306_4 Złocieniec miasto, obręb 0019 Złocieniec, dz. nr ewid. 2			
RYSUNEK :			
STROP NAD PARTEREM POZ. 3.2			
ZBROJENIE GÓRNE			
SKALA :	MIEJSCE I DATA	NR RYS:	
1: 75	Szczecin, LUTY 2021r.	K–13	