

B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Lokalizacja inwestycji

Realizacja inwestycji nastąpi w czynnym otoczeniu przemysłowym Wrocławskiego Parku Przemysłowego (WPP) zlokalizowanym na terenie Spółki Dozamel we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10.

2. Wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia

- 2.1** Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji sieci ciepłej etap II – Wymiana izolacji termicznej i płaszcza ochronnego napowietrznej sieci ciepłowniczej DN300 wraz z wykonaniem odwodnienia DN50 i montażem zaworów odcinających i odwadniających na terenie Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez BIPROJEKT Sp. z o.o.
- 2.2 UWAGA: Załączona dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy) zawiera szerszy zakres robót. Przedmiotem zamówienia objęte są prace związane z wymianą izolacji na rurociągu ciepłowniczym zasilającym i powrotnym DN300 przebiegającym na estakadzie zewnętrznej na odcinku od odgałęzienia do hali D2 do odgałęzienia między budynkami C12 a C13 (o łącznej dł. ok. 516 m) wraz z wykonaniem odwodnienia DN50 i montażem zaworów odcinających i odwadniających, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez BIPROJEKT Sp. z o.o. (na rys. P-01 projektu wykonawczego rurociągi zaznaczone są kolorem ciemnoczerwonym i ciemnoniebieskim).**
- 2.3** Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji zadania oraz całkowity zakres prac konieczny do wykonania, znajdują się w niniejszej SIWZ, a w szczególności w umowie w sprawie zamówienia wraz z kartą gwarancyjną (Załącznik nr 8 i 8a do SIWZ) oraz w dokumentacji technicznej opracowanej przez BIPROJEKT Sp. z o.o. (Załącznik nr 10 do SIWZ), która stanowić będzie podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 2.4** Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość zamówienia w terminie nie dłuższym niż **90 dni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia.**
Termin realizacji jest rozumiany jako termin gotowości do odbioru końcowego wszystkich prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia.
- 2.5** Wykonawca w trakcie prowadzenia robót związanych z wykonaniem modernizacji sieci ciepłej etap II – Wymiana izolacji termicznej i płaszcza ochronnego napowietrznej sieci ciepłowniczej DN 300 na terenie Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez BIPROJEKT Sp. z o.o., a także wszelkich robót towarzyszących jest zobowiązany na swój koszt zapewnić dostęp do obiektów i pomieszczeń sąsiednich.
- 2.6** Prace związane z realizacją niniejszego zamówienia wykonywane będą w czynnym otoczeniu przemysłowym, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym prowadzenia prac uciążliwych dla pracowników i podmiotów działających na

terenach firmy Dozamel Sp. z o.o. Niektóre prace będą mogły być wykonywane wyłącznie w dni wolne od pracy, w soboty i niedziele lub w godzinach nocnych w czasie najmniejszego obciążenia linii produkcyjnej.

- 2.7** Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację i zabezpieczenie prac pożarowo-niebezpiecznych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Prace muszą być prowadzone zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrzną instrukcją nr NW-0/27009 Instrukcja Wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych (Załącznik nr 10 do SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych od służb Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z planowaniem, realizacją i kontrolą prac pożarowo niebezpiecznych, Wykonawca uwzględni w ofercie. Instrukcja oraz wzór pozwolenia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.
- 2.8** Zamawiający posiada aktualny certyfikat ISO w zakresie zarządzania BHP, w związku z czym, dopuszcza tylko i wyłącznie wykonywanie robót nienaruszających obowiązujących przepisów prawa oraz norm objętych zakresem powyższej certyfikacji.

3. Informacje dodatkowe

Integralną częścią niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik Nr 10 do SIWZ.