


## STAN ISTNIEJĄCY



ELEWACJA TYLNA – ZACHODNIA



ELEWACJA BOCZNA – PÓŁNOCNA

- KOLORYSTYKA ELEWACJI PAŁACU- DETAL ARCHITEKTONICZNY  
I SZUKATORSKI, PROFILOWANIA, OPASKI OKIENNE, GZYMYSY, BONIOWANIE  
- SZPACHLÓWKA MINERALNA ZATARTA NA GŁADKO;  
KOLOR ZBLIŻONY DO NR ISPO EuColor - System 230/24 (78),
- KOLORYSTYKA ELEWACJI PAŁACU- TYNKI MINERALNE ŚCIAN DROBNOZIARNISTE ZATARTE NA  
GŁADKO, ZIARNO 1-1,5mm;  
KOLOR ZBLIŻONY DO NR ISPO EuColor - System 230/02 (60),
- KOLORYSTYKA ELEWACJI PAŁACU - TYNKI MINERALNE COKÓŁ, ZATARTE NA GŁADKO ZIARNO  
1-1,5mm; KOLOR ZBLIŻONY DO NR ISPO EuColor - System 230/32 (47),

1. ZABIEGI KONSERWATORSKIE TALARU KAMIEŃNEGO PIASKOWIC – BAZY KOLUMN ORAZ STOPNI WEJŚCIOWYCH GRANITOWYCH
2. SCHOWANIE / WKUCIE WSZYSTKICH INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH NA ELEWACJI (INSTALACJE ELEKTRYCZNE)
3. REMONT LUB WYMIANA DRZWI (WEJŚCIA BOCZNE)
4. REMONT / WYMIANA WSZYSTKICH DRZWI SZAFEK INSTALACYJNYCH, KRAT WENTYLACJI NA ELEWACJI
5. LIKWIDACJA WSZYSTKICH NIECZYNNYCH SZAFEK I KRATEK INSTALACYJNYCH
6. REMONT / WYMIANA SZYDŁÓW NA ELEWACJI
7. REMONT / WYMIANA KRAT OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

# PROJEKT



ELEWACJA TYLNA – ZACHODNIA



ELEWACJA BOCZNA – PÓŁNOCNA

OPRACOWANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI INWENTARYZACJI WYKONANE  
PRZEZ: IKS PROJEKT Opłotki 6. 63-200 Jarocin, mgr inż. Marian Matuszak

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO		REMONT ELEWACJI PAŁACU W KOTACZKOWIE						
		Gminy Osrodek Kultury w Kotaczkowie ul. Weymoneta 1, 62-306 Kotaczkowo, obręb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16						
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA		PROJEKTANT: MGR inż. JACYN PŁOTKOWSKI PISARZ ARCHIT. SŁAWOMIR AMBROZEWICZ					15.11.2023	
		UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr 45/40/POK/2023 w SPECJALNOŚCI ARCHITEKTOWNICZEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ UPRAWNIENIA NR 365/PM/24 DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA w SPECJALNOŚCI ARCHITEKTOWNICZEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ					15.11.2023	
TREŚĆ WYSTĄPU		ELEWACJE ZACHODNIA I PÓŁNOCNA					M. RYS.	
BRANŻA architektura		STADIUM	PT	RODZ.	-	DATA	SKALA	A02
						11/2023	1 : 100	STRONA