


ELEWACJA FRONTOWA – WSCHODNIA



ELEWACJA BOCZNA – PÓŁNOCNA



ELEWACJA TYLNA – ZACHODNIA



ELEWACJA BOCZNA – POŁUDNIOWA

- WYMIANA POKRYCIA NA PŁYTKI Z ŁUPKA NATURALNEGO KOLOR SZARO GRAFITOWY FAKTURA I STRUKTURA NATURALNA GŁADKA
 - ODTWORZENIE I WYKONANIE NAPRAW TRZONÓW KOMINOWYCH, WYKONANIE PRZEMUROWAŃ, WZMOCNIENIA STRUKTURALNEGO MURU ORAZ WYPRAW TYNKARSKICH KOMINÓW I ODTWORZENIE CZAP KOMINOWYCH – TYNK WAPIENNO – TRASOWY MAŁOWANY FARBAMI SILIKATOWYMI; KOLOR ZGODNY Z ISNIEJĄCYM
 - MONTAŻ ŁAW KOMINARSKICH – KOLOR GRAFITOWY ZGODNY Z POKRYCIEM
 - WYMIANA WYŁĄZÓW DACHOWYCH – KOLOR GRAFITOWY ZGODNY Z POKRYCIEM
 - WYMIANA PŁÓTKÓW ŚNIEGOWYCH – KOLOR GRAFITOWY ZGODNY Z POKRYCIEM
 - WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH I RYNIEN – BLACHA CYNKOWO – TYTANOWA KOLOR NATURALNY
 - WYMIANA RUR SPUSTOWYCH – BLACHA CYNKOWO – TYTANOWA KOLOR NATURALNY
- WYMIANA KOMPLETU INSTALACJI ODGROMOWEJ WRAZ ZE WSPORNIKAMI – ŚREDNICA ZWODÓW ZGODNIE Z NORMA Ø8mm (NAPRAWA CAŁEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ WRAZ Z OPOMIAROWANIEM)
 - WYSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSARZENIA DACHU WYKONAĆ W KOLORYSTYCE PASUJĄCEJ DO POKRYCIA DACHU
 - DEMONTAŻ I UTYLIZACJE OKŁADZIN AZBESTOWYCH PRZEPROWADZIĆ PRZEZ SPECJALISTYCZNĄ FIRMĘ
 - PRZED MONTAŻEM /WYMIANĄ OBRÓBEK BLACHARSKICH NALEŻY DOKONAĆ NAPRAW I UZUPEŁNIENŲ UBYTKÓW I WYPRAW TYNKARSKICH GZYMŚÓW I DELTAI ARCHITEKTONICZNYCH POD OBRÓBKAMI

NAZWA I ADRES OBJĘTU BUDOWLANEGO		REMONT DACHU PAŁACU W KOŁACZKOWIE			
		Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkwie pl. Wł.Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo, obręb Kołaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16			
JEDYNSTWA PROJEKTOWA	PROJEKTANT: mgr inż. ARCH. PIOTR STASZEWSKI		UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr 404/PKP/K/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ		15.06.2022
	SPRACZUJĄCY: mgr inż. ARCH. SŁAWOMIR AMBROŻEWICZ		UPRAWNIENIA nr 355/PW/P/14 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ		
TREŚĆ RYSUNKU		ELEWACJE - PROJEKT			
		nr rys.			
BRANŻA architektura	STADIUM PT/PW	INDEX -	DATA 06.2022	SKALA 1: 100	A-04 STRONA ____