


STAN ISTNIEJĄCY



ELEWACJA TYLNA – ZACHODNIA




ELEWACJA BOCZNA – PÓŁNOCNA

- KOLORYSTYKA ELEWACJI PAŁACU- DETAL ARCHITEKTONICZNY I SZTUKATORSKI, PROFILOWANIA, OPASKI OKIENNE, GZYMSY, BONIOWANIE  
- SZPACHLÓWKA MINERALNA ZATARTA NA GŁADKO;  
KOLOR ZBLIŻONY DO NR ISPO EuColor – System 230/24 (78),
- KOLORYSTYKA ELEWACJI PAŁACU- TYNKI MINERALNE ŚCIAN DROBNOZIARNISTE ZATARTE NA GŁADKO, ZIARNO 1-1,5mm;  
KOLOR ZBLIŻONY DO NR ISPO EuColor - System 230/02 (60),
- KOLORYSTYKA ELEWACJI PAŁACU – TYNKI MINERALNE COKÓŁ, ZATARTE NA GŁADKO ZIARNO 1-1,5mm; KOLOR ZBLIŻONY DO NR ISPO EuColor - System 230/32 (47),

1. ZABIEGI KONSERWATORSKIE DETALU KAMIENNEGO PIASKOWIEC – BAZY KOLUMN ORAZ STOPNI WEJŚCIOWYCH GRANITOWYCH
2. SCHOWANIE / WKUCIE WSZYSTKICH INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH NA ELEWACJI (INSTALACJE ELEKTRYCZNE)
3. REMONT LUB WYMIANA DRZWI (WEJSCIA BOCZNE)
4. REMONT / WYMIANA WSZYSTKICH DRZWI SZAFEK INSTALACYJNYCH, KRAT WENTYLACJI NA ELEWACJI
5. LIKWIDACJA WSZYSTKICH NIECZYNNYCH SZAFEK I KRATEK INSTALACYJNYCH
6. REMONT / WYMIANA SZYDÓW NA ELEWACJI
7. REMONT / WYMIANA KRAT OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

PROJEKT



ELEWACJA TYLNA – ZACHODNIA



ELEWACJA BOCZNA – PÓŁNOCNA

OPRACOWANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI INWENTARYZACJI WYKONANEJ PRZEZ: IKS PROJEKT Opłotki 6, 63-200 Jarocin, mgr inż. Marian Małuszak

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	REMONT ELEWACJI PAŁACU W KOŁACZKOWIE  Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie pl. Wł.Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo, obręb Kołaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PROJEKTANT: PROJ. ARCH. PIOTR STACZEWSKI	UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr 461/WP/OK/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ	15.11.2023	NR RYS.
	MSR ARCH. SŁAWOMIR AMBROŻEWICZ	UPRAWNIENIA NR 365/PW/16 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	15.11.2023	
TREŚĆ RYSUNKU	ELEWACJE ZACHODNIA I PÓŁNOCNA			A02
BRANŻA	STADIUM	RODZ	DATA	
architektura	PAB	–	11.2023	STRONA
			SKALA	1: 100