

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiołki podwójnie 22.15 *11.81 * 1.41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	368.844	
				RAZEM	368.844
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 11.81*1.41*0.35*2+0.80*0.45*4+1.20*0.35*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.776	
				RAZEM	14.776
3	KNR-W 4-01 0541-07	Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych papą z rozebraniem 22.15 *11.81 * 1.41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	368.844	
				RAZEM	368.844
4	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 22.71*2	m		
			m	45.420	
				RAZEM	45.420
5	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 6.00*2	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie lat po-nad 24 cm 22.15 *11.81 * 1.41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	368.844	
				RAZEM	368.844
7	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących (0.53*0.53+0.77*0.80)*(4.89+0.60+0.80)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.642	
				RAZEM	5.642
9	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 (0.53*0.53+0.77*0.80)*(4.89+0.60+0.80)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.642	
				RAZEM	5.642
10	TZKNBK IV - 228	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości 1-2 m2 w jednym miejs-cu (0.53+0.53+0.77+0.80)-0.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.830	
				RAZEM	1.830
11	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm 8.32*24*2	m		
			m	399.360	
				RAZEM	399.360
12	KNR 19-01 0409-06	Stropy drewniane - dwustronne wzmocnienie belek 104.00	m belki		
			m belki	104.000	
				RAZEM	104.000
13	KNR 19-01 0409-05	Stropy drewniane - jednostronne wzmocnienie belek w miejscu przejścia komin-ów przez strop 1.80*2*2	m belki		
			m belki	7.200	
				RAZEM	7.200
14	KNNR-W 3 0501-06	Wzmocnienie dwustronne średnio co drugą krokiew 8.32*2*22.15*0.33	m <sup>2</sup> poł.		
			m <sup>2</sup> poł.	121.630	
				RAZEM	121.630
15	TZKNBK V - 110	Wzmocnienie krokwi deskami 32 mm jednostronnie 8.32	m		
			m	8.320	
				RAZEM	8.320
16	KNR 19-01 0440-07	Struganie drewna miękkiego - powierzchnia płaska ponad 1,00 m2 (2*0.16*42*8.4+2*0.21* 4.6+2*0.23*2.4*4)*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59.622	
				RAZEM	59.622
17	KNR 4-03 1017-03	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm w drewnie 240	otw.		
			otw.	240.000	
				RAZEM	240.000
18	KNR 4-06 0112-02	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm powyżej 10 do 20 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m 52	szt.		
			szt.	52.000	
				RAZEM	52.000
19	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 22.15 *11.81 * 1.41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	368.844	
				RAZEM	368.844

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 22.15 *11.81 * 1.41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	368.844	
				RAZEM	368.844
21	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm 22.15 *11.81 * 1.41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	368.844	
				RAZEM	368.844
22	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach 22.15 *11.81 * 1.41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	368.844	
				RAZEM	368.844
23	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm 8.32*8*2	m		
			m	133.120	
				RAZEM	133.120
24	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - krokwie nr 12, 16 - połac południowa, 2,6,20,7,24,10 i 11 - połac północna 8.45*9	m		
			m	76.050	
				RAZEM	76.050
25	KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie - ramka I, II i III (4.37+4.10+4.22+0.17*3)*2	m		
			m	26.400	
				RAZEM	26.400
26	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy - ramka I, II, III, IV 2.55*8	m		
			m	20.400	
				RAZEM	20.400
27	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - kleszcze i rozpory - ramka I, II, III i IV 4.51*4*2	m		
			m	36.080	
				RAZEM	36.080
28	KNR 4-01 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały ramka I, II, III i IV 1.60*8	m		
			m	12.800	
				RAZEM	12.800
29	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę 22.15 *11.81 * 1.41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	368.844	
				RAZEM	368.844
30	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu 22.15*2	m		
			m	44.300	
				RAZEM	44.300
31	KNR AT-09 0701-04	Dachówki cementowe EURONIT; Dachówki cementowe holenderki podwójne - dachówki specjalne 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 3.2	m		
			m	3.200	
				RAZEM	3.200
34	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 27.492	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.492	
				RAZEM	27.492
36	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 26.40	m		
			m	26.400	
				RAZEM	26.400
37	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 22.15	m		
			m	22.150	
				RAZEM	22.150
38	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 12.00	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	TZKNBK XXIII 0103- 02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych śr. 15 cm z blachy cynkowej  22.71*2	m		
			m	45.420	
				RAZEM	45.420
40	KNR-W 2-02 0520-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku  2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	TZKNBK XXIII 0204- 04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej 0.6 - dodatek za kolanko  12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
42	TZKNBK XXIII 0105- 02	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25 cm z blachy cynkowej 0.6 mm  22.15*2*0.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.505	
				RAZEM	15.505
43	TZKNBK XXIII 0105- 10	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowej 0.6 mm murów ogniowych przy kryciu dachu dachówką  8.5*2*0.35+0.35*4*0.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.160	
				RAZEM	13.160
44	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m 6.50*22.71*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	295.230	
				RAZEM	295.230
45	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,30,32,33,34,35,36,38,39,40,41, 42,43,44)	m-g		
				RAZEM	2034.974
46	KNR 4-01 0611-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier - powierz- chnia odgrzybiania do 2 m <sup>2</sup> [8.40*2*(0.13+0.16)*2*24+(0.15+0.18)*2*2*6*2.55+5.56*8*(0.16+0.17)*2+ (0.13+0.16)*2*22.15*2+(0.14+0.14)*2*2*22.15+(0.21+0.21+0.20)*22.15+2.55* 1.41*(0.14+0.14)*2*6*2+(0.12*0.12)*2*10*2*0.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	74.476	
				RAZEM	74.476
47	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa- ratami solowymi 8.40*2*(0.13+0.16)*2*24+(0.15+0.18)*2*2*6*2.55+5.56*8*(0.16+0.17)*2+ (0.13+0.16)*2*22.15*2+(0.14+0.14)*2*2*22.15+(0.21+0.21+0.20)*22.15+2.55* 1.41*(0.14+0.14)*2*6*2+(0.12*0.12)*2*10*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	372.382	
				RAZEM	372.382
48	TZKNBK VI - 67	Wyłożenie murów ogniowych o szer. 1 cegły dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie na zaprawie wapiennej (8.32-0.45+0.65+0.65+0.45+0.75)*2*2	m		
			m	41.480	
				RAZEM	41.480
49	TZKNBK IV - 228	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości 1-2 m <sup>2</sup> w jednym miejs- cu - murki ogniowe od strony połaci dachowych [(8.32-0.45+0.65+0.65+0.45+0.75)*2*2]*0.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.518	
				RAZEM	14.518
50	TZKNBK VI - 132	Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - rozbiórka pokrycia jednego ogniomurka (8.32-0.45+0.65+0.65+0.45+0.75)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.740	
				RAZEM	20.740
51	KNR 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) (0.53+0.53+0.77+0.80)*(4.89+0.60)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.439	
				RAZEM	14.439
52	KNR 4-01 0411-03	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o grubości 25 mm przy kominach 1.20*1.20*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.880	
				RAZEM	2.880
53	KNR 4-01 0411-04	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o grubości 32 mm  1.20*1.20*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.880	
				RAZEM	2.880