

# PRZEDMIAR ROBÓT PGO-24-319

Nazwa robót: Instalacja fotowoltaiczna na dachu żłobka  
Lokalizacja: Wielichowo, dz. nr 616

PRZEDMIAR PGO-24-319

Strona 1

15-02-2024

SYKAL-003184

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Panele PV				
1	10	NNR N005-04-06-04-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 20 kg - panel PV	szt	68,000
1	20	NNR N005-04-05-04-00	Montaż falownika	szt	1,000
1	30	NNR N005-04-06-02-00	Montaż rozdzielni PV wraz z zabezpieczeniami	szt	1,000
1	40	NNR N005-02-03-02-11	Przewód kabelkowy PV 2x6,0 wciągane do rur	metr	70,000
1	50	NNR N005-02-07-05-11	Przewód kabelkowy PV 2x6,0 układany na konstrukcji metalowej	metr	60,000
1	60	NNR N005-11-01-11-00	Konstrukcje wsporcze do 18 kg przykręcane w 4 miejscach	szt	136,000
1	70	Kal.własna	Pomiary pomontażowe	kmpł	1,000
1	80	NNR N005-11-01-02-00	Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane w 2 miejscach	szt	10,000
1	90	NNR N005-11-05-01-00	Koryta kablowe szer 50 mm przykręcane do otworów	metr	15,000
1	100	NNR N005-06-01-03-03	Przewody uziemiające pionow pręt FeZn ø 8 wsporniki obsadz	metr	9,000
1	110	NNR N005-02-09-06-09	Przewód kabelkowy YDY 5x10 na uchwytych bezśrubowych	metr	6,000