

PRZEDMIAR ROBÓT PGO-24-323

Nazwa robót: Instalacja teletechniczna
 Lokalizacja: Wielichowo, dz. nr 616

PRZEDMIAR PGO-24-323

Strona 1

15-02-2024

SYKAL-003184

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Instalacja teletechniczna				
1	80	KNNR	N005-11-01-02-00 Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane w 2 miejscach	szt	70,000
1	90	KNNR	N005-11-05-01-00 Koryta kablowe szer 50 mm przykręcane do otworów	metr	35,000
1	100	KNR	532-01-02-01-00 Układanie odcinków poziomych 1 kabel miedziany do 8mm (RJ,TK,kam,wideodomofon)	metr	770,000
1	110	KNR	532-01-02-01-00 Układanie odcinków poziomych 1 kabel YTKSY 3x2x0,5 - alarm	metr	310,000
1	120	KNR	532-01-08-02-00 Montaż gniazda abonenckiego podtynkowego	szt	9,000
1	130	KNR	532-01-07-01-00 Montaż modułu RJ45 nieekaranowany ze złączem beznarzędziowym na przewodzie 4-par	szt	16,000
1	140	KNR	532-01-09-02-00 Montaż szafy wiszącej o masie do 15kg	kmpl	1,000
1	150	KNR	532-01-09-11-00 Montaż wyposażenia szafy - panel zasilający	szt	1,000
1	160	KNR	532-01-09-12-00 Montaż wyposażenia szafy - półka do szafy	kmpl	1,000
1	170	KNR	532-01-09-13-00 Montaż wyposażenia szafy - panel organizacyjny/płyta wypełniająca	szt	1,000
1	180	KNR	532-01-16-02-00 Kabel krosowy miedziany w szafie dystrybucyjnej	szt	34,000
1	190	KNNR	N005-04-06-01-00 Montaż domofonu zewnętrznego	szt	1,000
1	200	KNNR	N005-04-06-01-00 Montaż domofonu wewnętrznego	szt	4,000
1	210	KNNR	N005-04-06-01-01 Montaż manipulatora	szt	1,000
1	220	KNNR	N005-04-06-01-01 Montaż czujki ruchu	szt	12,000
1	230	KNNR	N005-04-06-02-00 Montaż centrali alarmowej	szt	1,000
1	240	KNNR	N005-04-06-02-00 Montaż rejestratora monitoringu	szt	1,000
1	250	KNNR	N005-04-06-02-00 Montaż zasilacza POE	szt	1,000
1	260	KNNR	N005-04-06-01-01 Montaż kamery monitoringu zewnętrznej	szt	10,000
1	270	KNNR	N005-04-06-01-01 Montaż kamery monitoringu wewnętrznej	szt	5,000
1	280	KNR	532-01-15-02-00 Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego	szt	30,000
1	290	Kal.własna	Konfiguracja centrali alarmowej, testy, uruchomienie	kmpl	1,000
1	300	Kal.własna	Konfiguracja monitoringu, testy, uruchomienie	kmpl	1,000