

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY			
1 d.1	kalk. własna	Nawierzchnia ze sztucznej trawy - czyszczenie i konserwacja boiska do piłki nożnej	m2		
		1860	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
2		TRYBUNY			
2 d.2		Dostawa i montaż siedzisk do istniejących betonowych stopni	szt		
		80	szt	80,000	
				RAZEM	80,000
3 d.2		Siedzisko z desek mocowane do istniejących betonowych stopni	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
3		WYPOSAŻENIE BOISK			
4 d.3	KNR 2-23 0310-04	Demontaż tablic i obręczy do koszykówki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.3	KNR 2-23 0309-06	Dostawa i montaż nowych urządzeń sportowych - tablice z obręczą do koszykówki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.3	KNR 4-01 1212-06	Malowanie konstrukcji urządzeń sportowych - konstrukcja do koszykówki	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
7 d.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną ławek drewnianych	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
4		PIŁKOCHWYT			
8 d.4	KNR 2-23 0401-01	Wymiana siatki istniejącego piłkochwytu z siatki sznurkowej polipropylenowej - 20 x 6,5 - 2 szt. Przedłużenie konstrukcji stalowej w celu oddalenia piłkochwytu od ogrodzenia.	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
9 d.4	KNR 2-23 0401-01	Wymiana siatki ogrodzeniowej od strony piłkochwyków wraz z oczyszczeniem i usunięciem krzewów.	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
5		REMONT OPASKI WOKÓŁ OGRODZENIA I WZMOCNIENIE SIATKI			
10 d.5	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej - opaska wokół boiska do koszykówki	m		
		108	m	108,000	
				RAZEM	108,000
11 d.5	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		27	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
12 d.5	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m2		
		27	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
13 d.5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		27	m2	27,000	
				RAZEM	27,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.5	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z betonu B 2,5	m2		
		27	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
15 d.5	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki	m2		
		27	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
16 d.5	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - obrzeża z rozbiórki	m		
		108	m	108,000	
				RAZEM	108,000
17 d.5	KNR 2-23 0401-01	Wzmocnienie od dołu siatką na wys. 0,50 m ogrodzenia wokół boiska	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
18 d.5	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur istniejącego ogrodzenia	m		
		342	m	342,000	
				RAZEM	342,000
19 d.5	KNR 2-02 1207-01	Montaż poręczy dla niepełnosprawnych przy boisku do koszykówki	m		
		5 * 2	m	10,000	
				RAZEM	10,000
20 d.5	KNR 9-26 0103-04	Wymiana odwodnienia liniowego przy boisku do koszykówki	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
6		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
21 d.6	KNNR 5 1004-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie LED	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
22 d.6	KNNR 5 1004-02	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
23 d.6	KNNR 5 1008-04	Wymiana oświetlenia zewnętrznego przy pomieszczeniu socjalnym	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000