

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 D.01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR 6 0805-d.102	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinka) gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	1037,38		
2	KNNR 6 0806-d.102	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	560,40		
3	KNNR 6 0807-d.104	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	271,00		
4	KNNR 6 0801-d.106	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²	1118,59		
5	KNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	12,00		
6	KNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³	360,81		
7	KNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m ³	360,81		
2 D.03.00.00 - ODWODNIENIE						
8	KNR 4-051 d.20411-02	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.	5,00		
9	KNR 2-18 0625-d.202	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	5,00		
3 D.04.00.00. - PODBUDOWY						
10	KNNR 6 0101-d.301	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1.5	m ²	1121,74		
11	KNNR 6 0101-d.301	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 45 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 4.5	m ²	599,06		
12	KNNR 6 0109-d.302 analogia	Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa gr. 15 cm	m ²	1720,80		
13	KNNR 6 0113-d.302	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	1720,80		
4 D.05.00.00 - NAWIERZCHNIE						
14	KNR AT-03 d.40304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1040,26		
15	KNR AT-03 d.40304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	599,06		
5 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC						
16	KNNR 6 0401-d.505	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 22x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	19,00		
17	KNNR 6 0404-d.503	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	558,60		
18	KNR 2-31 0402-d.504	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m ³	24,74		
19	KNR AT-03 d.50402-02	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej grafitowej w trzech rzędach	m	271,60		
Wartość robót netto						
Podatek VAT						
Wartość robót brutto						

Słownie zł:.....

.....,dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)