

Remont pokrycia dachowego wraz z
przemurowaniem komina

ul. Mazowiecka 2, 58-300 Wałbrzych

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 2025-05-23

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2025-05-23

Data zatwierdzenia

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-02 1614-04		Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 3 * 2 6,000 RAZEM	m2 m2	 6,000
2	KNR 4-01 0420-01		Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 41,15 41,150 RAZEM	m m	 41,150
3	KNR AT-05 1651-01		Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 20,56 20,560 RAZEM	m2 m2	 20,560
4	KNR 2 1505-01		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 20,56 20,560 RAZEM	m2 m2	 20,560
5	KNR 2-02 1613-01		Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m 20,56 20,560 RAZEM	m2 m2	 20,560
6	KNR AT-05 1664-02		Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
7	KNR AT-09 0104-06		płatok przeciwnięgowy - demontaż 41 41,000 RAZEM	m m	 41,000
8	wycena indywidualna		naprawa skorodowanego pokrycia dachowego z blachy stalowej poprzez wstawienie latek z blachy ocynkowanej mocowanych poprzez nitowanie do istniejącego pokrycia 41 41,000 RAZEM	szt szt	 41,000
9	KNR AT-09 0104-06 wycena indywidualna		płatok przeciwnięgowy 41 41,000 RAZEM	m m	 41,000
10	KNR 4-01 0419-02		Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
11	KNR 4-01 0310-02		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła klinkierowa pełna 3,520 3,520 RAZEM	m3 m3	 3,520
12	wycena indywidualna		nakrywy kominów o średniej grubości 5 cm - granitowe 3,5 * 0,55 1,925 RAZEM	m2 m2	 1,925
13	KNR 2-02 0923-01		Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwioną 20,2 20,200 RAZEM	m2 m2	 20,200
14	KNR 4-01 0108-17		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 4,576 4,576 RAZEM	m3 m3	 4,576

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
15	KNR 4-01 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 8 4,576	m3 m3	 4,576
			4,576 RAZEM		
16	kalk. własna		składowanie gruzu 7,32	t t	 7,320
			7,320 RAZEM		
17			czas pracy rusztowań (poz.2,4,5,6,8,10,11,13) 1	kpl. kpl.	 1,000
			1,000 RAZEM		
18	wycena indywidualna		ręczne przenoszenie cegieł o ciężarze do 4,2 kg - za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych Krotność = 2 5,796	t t	 5,796
			5,796 RAZEM		
19	wycena indywidualna		ręczne przenoszenie zaprawy murarskiej - za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych Krotność = 2 0,810	m3 m3	 0,810
			0,810 RAZEM		
20	wycena indywidualna		ręczne przenoszenie gruzu - za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych Krotność = 2 4,576	m3 m3	 4,576
			4,576 RAZEM		