

Do wszystkich Wykonawców

Nr referencyjny postępowania:

ZP.271.1.2024

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawców.

Złożone pytania:

Pytanie 4: Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiaru w formacie ATH

Odpowiedź: Zamawiający zarówno dla części I i II zamówienia nie dysponuje przedmiarami w wersji ATH.

Pytanie 5: Co oznacza ten zapis w odniesieniu do falowników "monitorowanie błędów łańcuchowych układu PV-array, blokada wyływu energii"?

Odpowiedź: Zapis oznacza inteligentny system mający za zadanie monitorowanie poprawnej pracy każdego łańcucha obwodu DC.

Pytanie 6: Zamawiający wymaga wybrania ziemi, ułożenia geowłókniny 120g/m², wysypania kamienia sortowanego granulacji 16-40 mm co sugerowałoby zastosowanie modułów bifacjalnych, jednak Zamawiający nie wymaga takich modułów. Proszę o wyjaśnienie tego wymogu, czy jest on konieczny gdy nie montujemy modułów bifacjalnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania modułów bifacjalnych. Zamawiający wymaga wybrania gruntu pod instalację, wyłożenia geowłókniny i wysypania kamienia naturalnego pod całą instalację +1m z każdej strony poza obrys instalacji zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 6: Proszę w jakim zakresie Zamawiający wymaga przebudowy istniejącej rozdzielni głównej – czy będzie to wymiana całej rozdzielni wraz z zabezpieczeniami czy jedynie przystosowanie jej do pracy z instalacją fotowoltaiczną?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. „6 Prace elektryczne” przedmiaru robót należy wykonać Przebudowę przyłącza wraz z wyniesieniem układu pomiarowego na zewnątrz budynku. Przebudowa istniejącej rozdzielni głównej budynku wraz z podłączeniem instalacji fotowoltaicznej. Projekt i złożenie do ZE wniosku o przebudowę przyłącza.

Pytanie 7: Proszę o podanie aktualnych mocy przyłączeniowych obiektów.

Odpowiedź: Zamawiający podaje aktualne moce obiektów:

Stacja Uzdatniania Wody Wola Koszucka 40kW

Stacja Uzdatniania Wody Ratyń 36kW

Stacja Uzdatniania Wody Ciężen 32,5kW

Oczyszczalnia Ścieków Łądek 21kW

Pytanie 8: Czy Zamawiający potwierdza, że należy wykonać ogrodzenie jedynie przy lokalizacji - Oczyszczalnia Ścieków Łądek ul. Niska, 62-406 Łądek dz. Nr 635,636, 637/1 ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ramach zamówienia w zakresie części II należy wykonać ogrodzenie jedynie przy lokalizacji - Oczyszczalnia Ścieków Łądek ul. Niska, 62-406 Łądek dz. Nr 635,636, 637/1.

Pytanie 9: Czy Zamawiający potwierdza, że na każdej z lokalizacji należy wybrać wierzchnią warstwę gruntu, ułożyć geowłókninę i wysypać kamień w ilości wskazanej w przedmiarach ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ramach zamówienia w zakresie części II na każdej z lokalizacji należy wybrać wierzchnią warstwę gruntu, ułożyć geowłókninę i wysypać kamień w ilości wskazanej w przedmiarach.

Wójt Gminy Łądek

Artur Miętkiewicz