



Wałbrzych, dnia 9 grudnia 2021 roku

WOS.272.1.20.2021

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363 D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470 – gm. Głuszycza**

W związku z zapytaniem z dnia 08.12.2021 r. o następującej treści:

1. Przepusty – ściany czołowe; umocnienie wylotów i wlotów.
 - a) Przekrój 4.3 wskazuje ściankę czołową prefabrykowaną
 - b) Część opisowa punkt 5.7 wskazuje zakończenie wszystkich przepustów ściankami czołowymi z kamienia łamanego lub kostki kamiennej 15/17 oraz obrukowanie dna i skary rowów na wlocie/wylocie na dł. 3 m kostką kamienną
 - c) Przekrój 4.5 wskazuje umocnienie wlotów/wylotów przepustów pod korona drogi ażurami.
 - d) Przekrój 4.3 opisuje ławę z kruszywa 0-31,5 gr. 15 oraz podsypkę piaskową gr. 10 cm
 - e) Część opisowa punkt 5.7 wskazuje, że rury należy ułożyć na podsypce piaskowej gr. 30 cm.

Prosimy o wyjaśnienie

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśnia:

Ad. a)

Przepusty zakończone ściankami czołowymi wykonanymi z kamienia łamanego lub kostki kamiennej 15/17 na zaprawie cementowej

Ad. b)

Wloty i wyloty obrukować kostką kamienną na długości 3,0 m (skarpy + dno)

Ad. c)

Dla nachyleń większych od 1:1 należy umocnić skarpy i dno rowu płytami ażurowymi betonowymi typu MEBA gr. 8 cm, zgodnie z rys. nr 4.2

Ad. d)

j.w

Ad. e)

Przepusty ułożyć na podsypce piaskowej grubości 30 cm

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski